

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
то ОКПО	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз" «Здание главн. кан. насос.станция ул.Куйбышева,159а» (инв. №10102)

Объект - п.42/2.7. Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт в части замены насоса СД 800/32 с эл.дв.160 кВт, 960 об/мин, запорной арматуры и фасонных частей на ГНС (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: «Здание главн. кан. насос.станция ул.Куйбышева,159а» (инв. №10102))

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42/2.7	20.12.2017	01.12.2017	20.12.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛС - 42/2.7

Сметная стоимость выполненных работ: 499495,66 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001 05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и азоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (134,06 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (136,83 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	230,62	188,35	42,27	5,6	230,62	188,35	42,27	5,6	20,274 20,27	0,456 0,46
2	ФЕР18-05-001 05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т НР (257,58 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (262,91 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	499,83	313,91	70,46	9,33	499,83	313,91	70,46	9,33	33,79 33,79	0,76 0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Счет-фактура № 113 от 17.11.2017	Агрегат насосный СД 800-32 на раме с эл.дв. 160/1000	шт	1	59043,94				59043,94					
4	ФЕР22-03-006 08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 300 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (30,33 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (32,68 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	126,64	33,32	93,32	9,88	126,64	33,32	93,32	9,88	3,63 3,63	0,732 0,73
5	ФЕР22-03-006 08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка задвижек чугунных диаметром: 300 мм НР (59,28 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (63,89 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	262,74	55,54	155,52	16,46	262,74	55,54	155,52	16,46	6,05 6,05	1,22 1,22
6	Счет-фактура № СКП00002357 3 от 29.08.2017	Задвижка чугунная 30ч6бр ду 300 Ру10	шт	1	3147,46				3147,46					
7	ФЕР22-03-014 08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж фланцев диаметром: 300 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (22,86 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (24,64 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	153,92	18,9	135,02	13,67	153,92	18,9	135,02	13,67	1,704 1,7	1,014 1,01
8	ФЕР22-03-014 08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приварка фланцев диаметром: 300 мм НР (45,43 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (48,95 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	270,57	31,5	225,04	22,78	270,57	31,5	225,04	22,78	2,84 2,84	1,69 1,69
9	Счет-фактура № 453 от 08.09.2017г.	Фланец 300-10-01-1-В-Ст20-III ГОСТ 33259	шт	1	186,31				186,31					
10	ФЕР22-03-006 07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 250 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (22,3 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (24,03 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	92,71	24,56	68,15	7,21	92,71	24,56	68,15	7,21	2,676 2,68	0,534 0,53
11	ФЕР22-03-006 07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Установка задвижек чугунных диаметром: 250 мм НР (43,6 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (46,99 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	202,53	40,94	113,58	12,02	202,53	40,94	113,58	12,02	4,46 4,46	0,89 0,89
12	Счет-фактура №СКП000022 597 от 21.08.2017г.	Задвижка чугунная 30ч6бр ду 250 ру 10	шт	1	2088,96				2088,96					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФЕР22-03-014 07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Демонтаж фланцев диаметром: 250 мм (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0,6 расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (32,29 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (34,8 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	108,62	13,37	95,25	9,63	217,24	26,74	190,5	19,26	1,206 2,41	0,714 1,43
14	ФЕР22-03-014 07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Приварка фланцев диаметром: 250 мм НР (64,16 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (69,14 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	192,79	22,29	158,74	16,05	385,58	44,58	317,48	32,1	2,01 4,02	1,19 2,38
15	Счет-фактура №453 от 08.09.2017г.	Фланец 250-10-01-1-В-Ст20-III ГОСТ 33259	шт	2	159,38				318,76					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогом (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 5, 8, 11, 14))									67227,81	778,34	1411,34	148,31	81,85	11,1
Капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 5, 8, 11, 14))									67521,31	851,31	1631,87	171,48	89,53	12,84
Накладные расходы														
Сметная прибыль									711,88					
Итого по акту:									744,84					
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1586,54				59,13	1,41
Материалы														
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									64785,43					
Итого									2606,06				30,4	11,43
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017(канализация) СМР=7,71"									68978,03				89,53	12,84
Справочно, в базисных ценах:									531820,61				89,53	12,84
Материалы														
Машины и механизмы									65038,13					
ФОТ									1631,87					
Накладные расходы									1022,79					
Сметная прибыль									711,88					
ВСЕГО по акту									744,84					
в том числе материал за счет субсидии (64785,43*7,71)									531820,61				89,53	12,84
									499495,66					

СДАЛ:

Начальник цеха канализации
Е.А. Долганцев

Согласовано

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"
В.Л. Овсянников

М.П.



Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник цеха канализации АО "Водный Союз"		Долганцев Е.А.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.