

Инвестор -

Заказчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Подрядчик - АО "Водный Союз", 640018, г. Курган, ул. Набережная, д.12

Стройка - АО "Водный Союз" "Здание н/станции№2 перекачки ила на ОСК Омская,152" (инв.10050)

Объект - п.42/6.5. Работы по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов капитальный ремонт в части замены насосного агрегата СД800-32 Р-160/1000 и фасонных частей в насосной станции №2 (наименование основного средства по данным бухгалтерского учета: "Здание н/станции№2 перекачки ила на ОСК Омская,152" (инв.10050)) (п. 40 приложения 1.1 к акту приема-передачи имущества от 01.03.2013 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012 в редакции дополнительного соглашения № 5 от 31.10.2016 к договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012)

Форма по ОКУД	Код
	0322005
	10 ОКПО
	10 ОКПО
10 ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42/6.5	22.12.2017	01.12.2017	31.12.2017

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №ЛС-42/6.5

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____494076,24 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1.														
1	ФЕР18-05-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗГМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (134,06 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (136,83 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	230,62	188,35	42,27	5,6	230,62	188,35	42,27	5,6	20,274 20,27	0,456 0,46

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР18-05-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 Т (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (257,58 руб.): 128%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (262,91 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	шт	1	564,53	361	88,08	11,66	564,53	361	88,08	11,66	38,8585 38,86	0,95 0,95
3	Счет-фактура № 120 от 11.12.2017	Агрегат насосный СД 800/32 на раме,эл.дв. 160/1000	шт	1	70035,2				70035,2					
4	ФЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 300 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (30,33 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (32,68 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	126,64	33,32	93,32	9,88	126,64	33,32	93,32	9,88	3,63 3,63	0,732 0,73
5	ФЕР22-03-006-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 300 мм 211,06 = 262,74 - 0,0033 x 13 560,00 - 0,3 x 23,09 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (59,28 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (63,89 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	258,27	63,87	194,4	20,58	258,27	63,87	194,4	20,58	6,9575 6,96	1,525 1,53
6	Счет-фактура № 17-097518-17 от 31.10.2017	Задвижка 30ч6бр Ду 300 РУ10 паралл.ТАТ	шт	1	3520,21				3520,21					
7	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж задвижек чугунных диаметром: 200 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (17,25 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (18,59 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	49,13	21,65	27,48	2,92	49,13	21,65	27,48	2,92	2,358 2,36	0,216 0,22
8	ФЕР22-03-006-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка задвижек чугунных диаметром: 200 мм 81,88 = 120,40 - 0,0025 x 13 560,00 - 0,2 x 23,09 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (33,39 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (35,99 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	1	98,74	41,49	57,25	6,08	98,74	41,49	57,25	6,08	4,5195 4,52	0,45 0,45

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Счет-фактура №17-097518-17 от 31.10.2017	Задвижка 30ч66р Ду 200 РУ10 паралл.СЕМ	шт	1	1929,6				1929,6					
10	ФЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев диаметром: 300 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (45,73 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (49,28 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	153,92	18,9	135,02	13,67	307,84	37,8	270,04	27,34	1,704 3,41	1,014 2,03
11	ФЕР22-03-014-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев диаметром: 300 мм 256,54 = 270,57 - 0,00136 x 10 315,01 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (90,85 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (97,91 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	317,53	36,23	281,3	28,48	635,06	72,46	562,6	56,96	3,266 6,53	2,1125 4,23
12	Счет-фактура № 17-097509-17 от 31.10.2017	Фланец ст.300-10-01-1-В ГОСТ 33259 плоск.	шт	2	136,9				273,8					
13	ФЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж фланцев диаметром: 200 мм (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (28,01 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (30,18 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	99,06	11,05	88,01	8,9	198,12	22,1	176,02	17,8	0,996 1,99	0,66 1,32
14	ФЕР22-03-014-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приварка фланцев диаметром: 200 мм 165,10 = 171,08 - 0,00058 x 10 315,01 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (55,77 руб.): 130%*(0,9*0,6) от ФОТ СП (60,1 руб.): 89%*0,85 от ФОТ	шт	2	204,53	21,17	183,36	18,55	409,06	42,34	366,72	37,1	1,909 3,82	1,375 2,75
15	Счет-фактура № 17-097509-17 от 31.10.2017	Фланец ст.200-10-01-В ГОСТ 33259 плоск. (12820)	шт	2	126,47				252,94					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									78889,76	884,38	1878,18	195,92	92,35	14,67
Накладные расходы									752,25					
Сметная прибыль									788,35					
Итого по акту:														
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1586,53				59,13	1,41
Материалы									76011,75					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									2832,08				33,22	13,26
Итого									80430,36				92,35	14,67
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ № 20618-ЕС/09 от 09.06.2017 (очистные сооружения) СМР=6,5"									522797,34				92,35	14,67
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									76127,2					
Машины и механизмы									1878,18					
ФОТ									1080,3					
Накладные расходы									752,25					
Сметная прибыль									788,35					
ВСЕГО по акту									522797,34				92,35	14,67
в том числе материал за счет субсидии (76011,75*6,5)									494076,24					

СДАЛ:

Начальник ОСК

Ю.В. Богачев

Согласовано

Должность	Подпись	Фамилия
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОСК АО "Водный Союз"		Богачев Ю.В.
Начальник ПТО АО "Водный Союз"		Барышева О.В.
Главный инженер ООО "Стройком"		Кораблев М.Е.

ПРИНЯЛ:

И.о. генерального директора АО "Водный союз"

В.Л. Овсянников

М.П.

