

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Водный Союз", г. Курган, ул. Набережная ,12

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Курганское АТП", г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Объект - Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов по адресам: 3 мкр, 8; ул. Анфиногенова, 57; ул. Чернореченская, 81; ул. 9 Мая, 2д; ул. Ломоносова, 19; ул. Уральская, 35; ул. М. Горького, 3; ул. Гоголя, 110; ул. Гоголя, 54; ул. Некрасова, 41; 6 мкр, 30; ул. Блюхера, 22; ул. Советская, 70; ул. Карбышева, 42; Кулацкий, ул. Глинки, 37; 6 мкр,3; п. Черемухово, ул. Космонавтов,1; 5 мкр, 30; Б.Солнечный, 9; ул. Макаренко-Мичурина; ул. Макаренко-Доватора; ул. Куйбышева, 157; ул. Куйбышева, 155; ул. Радионова, 58; ул. Володарского, 103; ул. Р. Зорге,5; Б. Солнечный, 9; ул. Дзержинского, 26; ул. Дзержинского, 17а; ул. Бажова, 1; ул. К. Маркса,123; ул. Куйбышева, 129; ул. С. Юлаева, 68в; ул. Алексеева, 1а; ул. Алексеева, 1; ул. К. Маркса, 127; СНТ "Коммунальщик"; ул. Баумана, 2; п. Черемухово, ул. Космонавтов,1; ул. Пушкина, 2; ул. Гоголя, 131; ул. Пичугина, 6.

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

322005

Обоснование:

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

17798

дата

4

9

2017

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	31.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
 За октябрь 2017 г.

Гранд-СМЕТА

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. 3 мкрн, 8, разрешение № 0190-17 (дефектная № 955)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00272	4267,54	117,62	4145,58	588,87	11,61	0,32	11,28	1,6	15,08	0,04	43,62	0,12
2	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,536	11,42		11,42		40,38		40,38					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающихслоев из щебня толщ.20 см																
3	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,00425	5595,91	304,66	5218,05	655,95	23,78	1,29	22,18	2,79	37,29	0,16	49,92	0,21
4	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,00425	1192,05		1192,05	150,75	5,07		5,07	0,64			12,55	0,05
5	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	1,66005	109,81				182,29							
6	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,66005	3,28		3,28		5,45		5,45					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,66005	11,42		11,42		18,96		18,96					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
8	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	0,00766	5595,91	304,66	5218,05	655,95	42,86	2,33	39,97	5,02	37,29	0,29	49,92	0,38
9	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	2,243997	109,81				246,41							
10	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,243997	3,28		3,28		7,36		7,36					
11	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,243997	11,42		11,42		25,63		25,63					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
12	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1 т	0,00306	46,92		46,92	8,58	0,14		0,14	0,03			0,792	
13	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,00306	2464,86				7,54							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,00425	3153,69	368,45	2391,95	262,82	13,4	1,57	10,17	1,12	38,3	0,16	19,1	0,08
15	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 $6,16 = 5\ 246,46 - 11,6 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,00425	12,32	1,74	5,84		0,05	0,01	0,02		0,18			
16	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	0,299625	413,39				123,86							
17	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,001275	46,92		46,92	8,58	0,06		0,06	0,01			0,792	
18	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,001275	2464,86				3,14							
19	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $2\ 984,85 = 46\ 666,30 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 96,6 \times 452,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,00425	2984,85	368,45	2386,22	262,54	12,69	1,57	10,14	1,12	38,3	0,16	19,08	0,08
20	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 $6,34 = 5\ 475,54 - 12,1 \times 452,00$ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,00425	12,68	1,74	6,2		0,05	0,01	0,03		0,18			
21	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,5134	413,39				212,23							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,004335	130,01	8,52	121,49	8,58	0,56	0,04	0,52	0,04	0,95		0,74	
23	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,00102	118,47		118,47	21,66	0,12		0,12	0,02				
24	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,812175	3,28		3,28		2,66		2,66					
25	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,812175	11,42		11,42		9,28		9,28					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
26	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,005515	39,1		39,1	7,15	0,22		0,22	0,04			0,66	
27	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005515	2464,86				13,59							
28	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\ 566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0766	287,4	140,46	57,68	0,57	22,01	10,76	4,42	0,04	15,12	1,16	0,05	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0766	119,8	86,2	33,6		9,18	6,61	2,57		9,28	0,71		
30	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,917668	413,39				379,35							
31	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,005515	156,01	10,22	145,79	10,3	0,86	0,06	0,8	0,06	1,14	0,01	0,888	
32	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,001838	118,47		118,47	21,66	0,22		0,22	0,04				
33	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,917668	3,28		3,28		3,01		3,01					
34	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,917668	11,42		11,42		10,48		10,48					
- Калькуляция № 9 -Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
35	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0015	4258,54	234,84	4006,62	334,46	6,39	0,35	6,01	0,5	29,028	0,04	24,72	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,290625	109,81				31,91							
37	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,05	4413,33	643,64	79,64	9,18	220,67	32,18	3,98	0,46	76,08	3,8	0,68	0,03
38	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	5	43,92				219,6							
39	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,290625	3,28		3,28		0,95		0,95					
40	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,290625	11,42		11,42		3,32		3,32					
41	ФССЦпр-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,5	15,75		15,75		7,88		7,88					
42	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,5	12,65		12,65		6,33		6,33					
43	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,5	15,75		15,75		7,88		7,88					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- калькуляция № 11 - Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
44	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0033	3551,63	195,7	3338,85	278,72	11,72	0,65	11,02	0,92	24,19	0,08	20,6	0,07
45	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,639375	109,81				70,21							
46	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,11	4413,33	643,64	79,64	9,18	485,47	70,8	8,76	1,01	76,08	8,37	0,68	0,07
47	Прайс	Камень бортовой Бр 100-20-8	мп	11	19,38				213,18							
48	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,639375	3,28		3,28		2,1		2,1					
49	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,639375	11,42		11,42		7,3		7,3					
50	ФССЦпр-01-01-013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-20-8 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	0,44	15,75		15,75		6,93		6,93					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,44	12,65		12,65		5,57		5,57					
52	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-20-8 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,44	15,75		15,75		6,93		6,93					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
53	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,058	30,5	30,5			1,77	1,77			3,91	0,23		
54	ФЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,058	2296,1	317,6			133,17	18,42			40	2,32		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
55	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,0802	6939,76	80,28	6395,99	258,24	556,57	6,44	512,96	20,71	10,2	0,82	22,32	1,79
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
56	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 1 3 мкрн, 8, разрешение № 0190-17 (дефектная № 955)									23711,84					23,36		3,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 2. ул. Анфиногенова, 57, разрешение № 0213-17 (дефектная № 956)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
57	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,02473	4267,54	117,62	4145,58	588,87	105,54	2,91	102,52	14,56	15,08	0,37	43,62	1,08
58	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	32,149	11,42		11,42		367,14		367,14					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
59	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	0,06683	3852,56	261,69	3542,07	446,78	257,47	17,49	236,72	29,86	32,03	2,14	34,5	2,31
60	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	19,577849	109,81				2149,84							
61	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	0,06683	5920,01	301,96	5544,85	680,09	395,63	20,18	370,56	45,45	36,96	2,47	52,72	3,52
62	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	-0,06683	1192,05		1192,05	150,75	-79,66		-79,66	-10,07			12,55	-0,84
63	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	12,948313	109,81				1421,85							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
64	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	32,526161	3,28		3,28		106,69		106,69					
65	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	32,526161	11,42		11,42		371,45		371,45					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
66	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,020049	46,92		46,92	8,58	0,94		0,94	0,17			0,792	0,02
67	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,020049	2464,86				49,42							
68	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,06683	3705,77	442,14	2870,34	315,38	247,66	29,55	191,82	21,08	45,96	3,07	22,92	1,53
69	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2, ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,06683	20,42	6,26			1,36	0,42			0,648	0,04		
70	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	10,953437	413,39				4528,04							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\,571,33 - 1,03 \times 1\,487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,020049	46,92		46,92	8,58	0,94		0,94	0,17			0,792	0,02
72	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,020049	2464,86				49,42							
73	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $2\,984,85 = 46\,666,30 - 0,0108 \times 1\,690,00 - 96,6 \times 452,00$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,06683	3535,78	442,14	2863,46	315,05	236,3	29,55	191,37	21,05	45,96	3,07	22,896	1,53
74	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 $6,34 = 5\,475,54 - 12,1 \times 452,00$ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,06683	14,27	2,09	7,44		0,95	0,14	0,5		0,216	0,01		
75	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	8,073064	413,39				3337,32							
76	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\,853,81 - 1,02 \times 1\,690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,040098	130,01	8,52	121,49	8,58	5,21	0,34	4,87	0,34	0,95	0,04	0,74	0,03
77	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,016039	118,47		118,47	21,66	1,9		1,9	0,35				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	19,026501	3,28		3,28		62,41		62,41					
79	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	19,026501	11,42		11,42		217,28		217,28					
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
80	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0012	4258,54	234,84	4006,62	334,46	5,11	0,28	4,81	0,4	29,028	0,03	24,72	0,03
81	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,2325	109,81				25,53							
82	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,04	4413,33	643,64	79,64	9,18	176,53	25,75	3,19	0,37	76,08	3,04	0,68	0,03
83	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,2325	3,28		3,28		0,76		0,76					
84	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,2325	11,42		11,42		2,66		2,66					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
85	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,288	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1998,65	23,12	1842,05	74,37	10,2	2,94	22,32	6,43
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
86	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	7,82		
Итого по разделу 2 ул. Анфиногенова, 57, разрешение № 0213-17 (дефектная № 956)									110171,69					28,8		18,04
Раздел 3. ул.Чернореченская, 81, разрешение № 0096-17 (дефектная № 957)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
87	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,01092	4267,54	117,62	4145,58	588,87	46,6	1,28	45,27	6,43	15,08	0,16	43,62	0,48
88	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	14,196	11,42		11,42		162,12		162,12					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающихслоев из щебня толщ.20 см																
89	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,03899	5595,91	304,66	5218,05	655,95	218,18	11,88	203,45	25,58	37,29	1,45	49,92	1,95
90	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,03899	1192,05		1192,05	150,75	46,48		46,48	5,88			12,55	0,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
91	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	15,229494	109,81				1672,35							
92	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	15,229494	3,28		3,28		49,95		49,95					
93	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	15,229494	11,42		11,42		173,92		173,92					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
94	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,028073	46,92		46,92	8,58	1,32		1,32	0,24			0,792	0,02
95	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,028073	2464,86				69,2							
96	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03899	3153,69	368,45	2391,95	262,82	122,96	14,37	93,26	10,25	38,3	1,49	19,1	0,74
97	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03899	12,32	1,74	5,84		0,48	0,07	0,23		0,18	0,01		
98	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,748795	413,39				1136,32							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,011697	46,92		46,92	8,58	0,55		0,55	0,1			0,792	0,01
100	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,011697	2464,86				28,83							
101	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03899	2984,85	368,45	2386,22	262,54	116,38	14,37	93,04	10,24	38,3	1,49	19,08	0,74
102	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03899	12,68	1,74	6,2		0,49	0,07	0,24		0,18	0,01		
103	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	4,709992	413,39				1947,06							
104	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,03977	130,01	8,52	121,49	8,58	5,17	0,34	4,83	0,34	0,95	0,04	0,74	0,03
105	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,009358	118,47		118,47	21,66	1,11		1,11	0,2				
106	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,450989	3,28		3,28		24,44		24,44					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	7,450989	11,42		11,42		85,09		85,09					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
108	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,188	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1304,67	15,09	1202,45	48,55	10,2	1,92	22,32	4,2
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
109	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 3 ул.Чернореченская, 81, разрешение № 0096-17 (дефектная № 957)									49926,33					12,06		9,95
Раздел 4. ул. 9 мая, 2д, разрешение № 1095-16, 0091-17, 0102-17 (дефектная № 958)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
110	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,04335	4267,54	117,62	4145,58	588,87	185	5,1	179,71	25,53	15,08	0,65	43,62	1,89
111	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	56,355	11,42		11,42		643,57		643,57					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающихслоев из щебня толщ.20 см																
112	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основани я	0,14324	5595,91	304,66	5218,05	655,95	801,56	43,64	747,43	93,96	37,29	5,34	49,92	7,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,14324	1192,05		1192,05	150,75	170,75		170,75	21,59			12,55	1,8
114	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	55,949544	109,81				6143,82							
115	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	55,949544	3,28		3,28		183,51		183,51					
116	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	55,949544	11,42		11,42		638,94		638,94					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
117	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных $5\ 595,91 = 27\ 012,91 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,01622	5595,91	304,66	5218,05	655,95	90,77	4,94	84,64	10,64	37,29	0,6	49,92	0,81
118	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	4,751649	109,81				521,78							
119	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,751649	3,28		3,28		15,59		15,59					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
120	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,751649	11,42		11,42		54,26		54,26					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
121	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,103133	46,92		46,92	8,58	4,84		4,84	0,88			0,792	0,08
122	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,103133	2464,86				254,21							
123	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,14324	3153,69	368,45	2391,95	262,82	451,73	52,78	342,62	37,65	38,3	5,49	19,1	2,74
124	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,14324	12,32	1,74	5,84		1,76	0,25	0,84		0,18	0,03		
125	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	10,09842	413,39				4174,59							
126	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,042972	46,92		46,92	8,58	2,02		2,02	0,37			0,792	0,03
127	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,042972	2464,86				105,92							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,14324	2984,85	368,45	2386,22	262,54	427,55	52,78	341,8	37,61	38,3	5,49	19,08	2,73
129	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,14324	12,68	1,74	6,2		1,82	0,25	0,89		0,18	0,03		
130	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	17,303392	413,39				7153,05							
131	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,146105	130,01	8,52	121,49	8,58	19	1,24	17,76	1,25	0,95	0,14	0,74	0,11
132	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,034378	118,47		118,47	21,66	4,07		4,07	0,74				
133	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	27,373164	3,28		3,28		89,78		89,78					
134	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	27,373164	11,42		11,42		312,6		312,6					

- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
135	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,011678	39,1		39,1	7,15	0,46		0,46	0,08			0,66	0,01
136	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,011678	2464,86				28,78							
137	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,1622	287,4	140,46	57,68	0,57	46,62	22,78	9,36	0,09	15,12	2,45	0,05	0,01
138	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,1622	119,8	86,2	33,6		19,43	13,98	5,45		9,28	1,51		
139	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,943156	413,39				803,28							
140	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,011678	156,01	10,22	145,79	10,3	1,82	0,12	1,7	0,12	1,14	0,01	0,888	0,01
141	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,003893	118,47		118,47	21,66	0,46		0,46	0,08				
142	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,943156	3,28		3,28		6,37		6,37					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
143	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,943156	11,42		11,42		22,19		22,19					
- Калькуляция № 9 -Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
144	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2, ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0003	4258,54	234,84	4006,62	334,46	1,28	0,07	1,2	0,1	29,028	0,01	24,72	0,01
145	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,058125	109,81				6,38							
146	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,01	4413,33	643,64	79,64	9,18	44,13	6,44	0,8	0,09	76,08	0,76	0,68	0,01
147	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	1	43,92				43,92							
148	ФССЦпг-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,058125	3,28		3,28		0,19		0,19					
149	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,058125	11,42		11,42		0,66		0,66					
150	ФССЦпг-01-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,1	15,75		15,75		1,58		1,58					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
151	ФССЦпр-03-01-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,1	12,65		12,65		1,27		1,27					
152	ФССЦпр-01-01-02-013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,1	15,75		15,75		1,58		1,58					
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
153	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0021	4258,54	234,84	4006,62	334,46	8,94	0,49	8,41	0,7	29,028	0,06	24,72	0,05
154	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,406875	109,81				44,68							
155	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,07	4413,33	643,64	79,64	9,18	308,93	45,05	5,57	0,64	76,08	5,33	0,68	0,05
156	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,406875	3,28		3,28		1,33		1,33					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
157	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,406875	11,42		11,42		4,65		4,65					
- Калькуляция № 12 -Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
158	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0003	3551,63	195,7	3338,85	278,72	1,07	0,06	1	0,08	24,19	0,01	20,6	0,01
159	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,058125	109,81				6,38							
160	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,01	4413,33	643,64	79,64	9,18	44,13	6,44	0,8	0,09	76,08	0,76	0,68	0,01
161	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,058125	3,28		3,28		0,19		0,19					
162	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,058125	11,42		11,42		0,66		0,66					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
163	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,8752	6939,76	80,28	6395,99	258,24	6073,68	70,26	5597,77	226,01	10,2	8,93	22,32	19,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
164	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	7,82		
Итого по разделу 4 ул. 9 мая, 2д, разрешение № 1095-16, 0091-17, 0102-17 (дефектная № 958)									207451,38					52,23		42,59
Раздел 5. ул. Ломоносова, 19, разрешение № 0969-17 (дефектная № 976)																
- Калькуляция № 25 - Водоотлив																
165	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 мокрого грунта	0,3	1637,84	765,88	871,96		491,35	229,76	261,59		98,19	29,46		
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
166	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,8424	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1922,35	106,2	1805,87	149,55	15,72	13,24	13,88	11,69
167	Прайс	Песок	м3	92,664	55,55				5147,49							
168	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	148,2624	2,45		2,45		363,24		363,24					
169	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	148,2624	22,4		22,4		3321,08		3321,08					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
170	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00234	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,99	0,28	9,7	1,38	15,08	0,04	43,62	0,1
171	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,042	11,42		11,42		34,74		34,74					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
172	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01648	3852,56	261,69	3542,07	446,78	63,49	4,31	58,37	7,36	32,03	0,53	34,5	0,57
173	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	4,827816	109,81				530,14							
174	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01648	5920,01	301,96	5544,85	680,09	97,56	4,98	91,38	11,21	36,96	0,61	52,72	0,87
175	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,01648	1192,05		1192,05	150,75	-19,65		-19,65	-2,48			12,55	-0,21
176	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	3,193	109,81				350,62							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
177	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,020816	3,28		3,28		26,31		26,31					
178	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,020816	11,42		11,42		91,6		91,6					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
179	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,004944	46,92		46,92	8,58	0,23		0,23	0,04			0,792	
180	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004944	2464,86				12,19							
181	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01648	3705,77	442,14	2870,34	315,38	61,07	7,29	47,3	5,2	45,96	0,76	22,92	0,38
182	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01648	20,42	6,26			0,34	0,1			0,648	0,01		
183	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,701072	413,39				1116,6							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
184	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,004944	46,92		46,92	8,58	0,23		0,23	0,04			0,792	
185	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004944	2464,86				12,19							
186	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01648	3535,78	442,14	2863,46	315,05	58,27	7,29	47,19	5,19	45,96	0,76	22,896	0,38
187	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01648	14,27	2,09	7,44		0,24	0,03	0,12		0,216			
188	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,990784	413,39				822,97							
189	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,009888	130,01	8,52	121,49	8,58	1,29	0,08	1,21	0,08	0,95	0,01	0,74	0,01
190	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,003955	118,47		118,47	21,66	0,47		0,47	0,09				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
191	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,691856	3,28		3,28		15,39		15,39					
192	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,691856	11,42		11,42		53,58		53,58					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
193	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,328	30,5	30,5			10	10			3,91	1,28		
194	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,328	2296,1	317,6			753,12	104,17			40	13,12		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
195	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,12	6939,76	80,28	6395,99	258,24	832,77	9,63	767,52	30,99	10,2	1,22	22,32	2,68
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
196	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 5 ул. Ломоносова, 19, разрешение № 0969-17 (дефектная № 976)									114908,85					72,45		18,94
Раздел 6. ул. Уральская, 35, разрешение № 0967-17 (дефектная № 977)																
- Калькуляция № 25 - Водоотлив																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
197	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 мокрого грунта	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
198	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,6536	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1491,51	82,4	1401,14	116,03	15,72	10,27	13,88	9,07
199	Прайс	Песок	м3	71,896	55,55				3993,82							
200	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	115,0336	2,45		2,45		281,83		281,83					
201	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	115,0336	22,4		22,4		2576,75		2576,75					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
202	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00169	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,21	0,2	7,01	1	15,08	0,03	43,62	0,07
203	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,197	11,42		11,42		25,09		25,09					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
204	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01961	5595,91	304,66	5218,05	655,95	109,74	5,97	102,33	12,86	37,29	0,73	49,92	0,98
205	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01961	1192,05		1192,05	150,75	23,38		23,38	2,96			12,55	0,25
206	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	7,659666	109,81				841,11							
207	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,659666	3,28		3,28		25,12		25,12					
208	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,659666	11,42		11,42		87,47		87,47					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
209	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,0034	5595,91	304,66	5218,05	655,95	19,03	1,04	17,74	2,23	37,29	0,13	49,92	0,17
210	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	0,99603	109,81				109,37							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
211	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,99603	3,28		3,28		3,27		3,27					
212	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,99603	11,42		11,42		11,37		11,37					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
213	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,014119	46,92		46,92	8,58	0,66		0,66	0,12			0,792	0,01
214	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,014119	2464,86				34,8							
215	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01961	3153,69	368,45	2391,95	262,82	61,84	7,23	46,91	5,15	38,3	0,75	19,1	0,37
216	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01961	12,32	1,74	5,84		0,24	0,03	0,11		0,18			
217	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,382505	413,39				571,51							
218	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,005883	46,92		46,92	8,58	0,28		0,28	0,05			0,792	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
219	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005883	2464,86				14,5							
220	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01961	2984,85	368,45	2386,22	262,54	58,53	7,23	46,79	5,15	38,3	0,75	19,08	0,37
221	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01961	12,68	1,74	6,2		0,25	0,03	0,12		0,18			
222	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,368888	413,39				979,27							
223	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,020002	130,01	8,52	121,49	8,58	2,6	0,17	2,43	0,17	0,95	0,02	0,74	0,01
224	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,004706	118,47		118,47	21,66	0,56		0,56	0,1				
225	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,747471	3,28		3,28		12,29		12,29					
226	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,747471	11,42		11,42		42,8		42,8					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
227	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002448	39,1		39,1	7,15	0,1		0,1	0,02			0,66	
228	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002448	2464,86				6,03							
229	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,034	287,4	140,46	57,68	0,57	9,77	4,78	1,96	0,02	15,12	0,51	0,05	
230	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,034	119,8	86,2	33,6		4,07	2,93	1,14		9,28	0,32		
231	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,40732	413,39				168,38							
232	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,002448	156,01	10,22	145,79	10,3	0,38	0,03	0,35	0,03	1,14		0,888	
233	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,000816	118,47		118,47	21,66	0,1		0,1	0,02				
234	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,40732	3,28		3,28		1,34		1,34					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
235	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,40732	11,42		11,42		4,65		4,65					
- Калькуляция № 9 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
236	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0015	4258,54	234,84	4006,62	334,46	6,39	0,35	6,01	0,5	29,028	0,04	24,72	0,04
237	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,290625	109,81				31,91							
238	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,05	4413,33	643,64	79,64	9,18	220,67	32,18	3,98	0,46	76,08	3,8	0,68	0,03
239	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	5	43,92				219,6							
240	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,290625	3,28		3,28		0,95		0,95					
241	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,290625	11,42		11,42		3,32		3,32					
242	ФССЦпг-01-01-01-013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,5	15,75		15,75		7,88		7,88					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
243	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,5	12,65		12,65		6,33		6,33					
244	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,5	15,75		15,75		7,88		7,88					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
245	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,1722	30,5	30,5			5,25	5,25			3,91	0,67		
246	ФЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,1722	2296,1	317,6			395,39	54,69			40	6,89		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
247	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,147	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1020,14	11,8	940,21	37,96	10,2	1,5	22,32	3,28
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
248	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 6 ул. Уральская, 35, разрешение № 0967-17 (дефектная № 977)									96811,4					43,91		16,85

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 7. ул. М.Горького, 3, разрешение № 0978-17 (дефектная № 963)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
249	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,594	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1355,5	74,89	1273,37	105,45	15,72	9,34	13,88	8,24
250	Прайс	Песок	м3	65,34	55,55				3629,64							
251	ФССЦпр-01-01-01-037 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	104,544	2,45		2,45		256,13		256,13					
252	ФССЦпр-03-22-01-100 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	104,544	22,4		22,4		2341,79		2341,79					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
253	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,01181	4267,54	117,62	4145,58	588,87	50,4	1,39	48,96	6,95	15,08	0,18	43,62	0,52
254	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	15,353	11,42		11,42		175,33		175,33					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
255	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,05172	3852,56	261,69	3542,07	446,78	199,25	13,53	183,2	23,11	32,03	1,66	34,5	1,78

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
256	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	15,151374	109,81				1663,77							
257	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,05172	5920,01	301,96	5544,85	680,09	306,18	15,62	286,78	35,17	36,96	1,91	52,72	2,73
258	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	-0,05172	1192,05		1192,05	150,75	-61,65		-61,65	-7,8			12,55	-0,65
259	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	10,02075	109,81				1100,38							
260	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	25,172124	3,28		3,28		82,56		82,56					
261	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	25,172124	11,42		11,42		287,47		287,47					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
262	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,015516	46,92		46,92	8,58	0,73		0,73	0,13			0,792	0,01
263	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,015516	2464,86				38,24							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
264	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05172	3705,77	442,14	2870,34	315,38	191,66	22,87	148,45	16,31	45,96	2,38	22,92	1,19
265	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05172	20,42	6,26			1,06	0,32			0,648	0,03		
266	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	8,476908	413,39				3504,27							
267	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,015516	46,92		46,92	8,58	0,73		0,73	0,13			0,792	0,01
268	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,015516	2464,86				38,24							
269	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05172	3535,78	442,14	2863,46	315,05	182,87	22,87	148,1	16,29	45,96	2,38	22,896	1,18

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05172	14,27	2,09	7,44		0,74	0,11	0,38		0,216	0,01		
271	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	6,247776	413,39				2582,77							
272	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,031032	130,01	8,52	121,49	8,58	4,03	0,26	3,77	0,27	0,95	0,03	0,74	0,02
273	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,012413	118,47		118,47	21,66	1,47		1,47	0,27				
274	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	14,724684	3,28		3,28		48,3		48,3					
275	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	14,724684	11,42		11,42		168,16		168,16					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
276	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,352	6939,76	80,28	6395,99	258,24	2442,8	28,26	2251,39	90,9	10,2	3,59	22,32	7,86
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
277	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 7 ул. М.Горького, 3, разрешение № 0978-17 (дефектная № 963)									144139,83					29,24		26,32
Раздел 8. ул. Гоголя, 110, разрешение № 0980-17 (дефектная № 964)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
278	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,4347	2281,99	126,07	2143,72	177,53	991,98	54,8	931,88	77,17	15,72	6,83	13,88	6,03
279	Прайс	Песок	м3	47,817	55,55				2656,23							
280	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	76,5072	2,45		2,45		187,44		187,44					
281	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	76,5072	22,4		22,4		1713,76		1713,76					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
282	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00119	4267,54	117,62	4145,58	588,87	5,08	0,14	4,93	0,7	15,08	0,02	43,62	0,05
283	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,547	11,42		11,42		17,67		17,67					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
284	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01875	3852,56	261,69	3542,07	446,78	72,24	4,91	66,41	8,38	32,03	0,6	34,5	0,65
285	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	5,492813	109,81				603,17							
286	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01875	5920,01	301,96	5544,85	680,09	111	5,66	103,97	12,75	36,96	0,69	52,72	0,99
287	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,01875	1192,05		1192,05	150,75	-22,35		-22,35	-2,83			12,55	-0,24
288	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	3,632813	109,81				398,92							
289	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,125625	3,28		3,28		29,93		29,93					
290	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,125625	11,42		11,42		104,21		104,21					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
291	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,175	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1214,46	14,05	1119,3	45,19	10,2	1,79	22,32	3,91
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
292	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 8 ул. Гоголя, 110, разрешение № 0980-17 (дефектная № 964)									58211,48					15,92		13,1
Раздел 9. ул. Гоголя, 54, разрешение № 0967-17 (дефектная № 965)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
293	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1595	2281,99	126,07	2143,72	177,53	363,98	20,11	341,92	28,32	15,72	2,51	13,88	2,21
294	Прайс	Песок	м3	17,545	55,55				974,62							
295	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	28,072	2,45		2,45		68,78		68,78					
296	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	28,072	22,4		22,4		628,81		628,81					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
297	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00176	4267,54	117,62	4145,58	588,87	7,51	0,21	7,3	1,04	15,08	0,03	43,62	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
298	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,288	11,42		11,42		26,13		26,13					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
299	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,02076	3852,56	261,69	3542,07	446,78	79,98	5,43	73,53	9,28	32,03	0,66	34,5	0,72
300	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,081642	109,81				667,83							
301	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,02076	5920,01	301,96	5544,85	680,09	122,9	6,27	115,11	14,12	36,96	0,77	52,72	1,09
302	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	-0,02076	1192,05		1192,05	150,75	-24,75		-24,75	-3,13			12,55	-0,26
303	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	4,02225	109,81				441,68							
304	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	10,103892	3,28		3,28		33,14		33,14					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
305	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	10,103892	11,42		11,42		115,39		115,39					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
306	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,007032	46,92		46,92	8,58	0,33		0,33	0,06			0,792	0,01
307	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007032	2464,86				17,33							
308	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02344	3705,77	442,14	2870,34	315,38	86,86	10,36	67,28	7,39	45,96	1,08	22,92	0,54
309	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02344	20,42	6,26			0,48	0,15			0,648	0,02		
310	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,841816	413,39				1588,17							
311	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,007032	46,92		46,92	8,58	0,33		0,33	0,06			0,792	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
312	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007032	2464,86				17,33							
313	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02344	3535,78	442,14	2863,46	315,05	82,88	10,36	67,12	7,38	45,96	1,08	22,896	0,54
314	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02344	14,27	2,09	7,44		0,33	0,05	0,17		0,216	0,01		
315	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,831552	413,39				1170,54							
316	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,014064	130,01	8,52	121,49	8,58	1,83	0,12	1,71	0,12	0,95	0,01	0,74	0,01
317	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,005626	118,47		118,47	21,66	0,67		0,67	0,12				
318	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,673368	3,28		3,28		21,89		21,89					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
319	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,673368	11,42		11,42		76,21		76,21					
- Калькуляция № 9 -Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
320	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,0015	4258,54	234,84	4006,62	334,46	6,39	0,35	6,01	0,5	29,028	0,04	24,72	0,04
321	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,290625	109,81				31,91							
322	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,05	4413,33	643,64	79,64	9,18	220,67	32,18	3,98	0,46	76,08	3,8	0,68	0,03
323	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	5	43,92				219,6							
324	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,290625	3,28		3,28		0,95		0,95					
325	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,290625	11,42		11,42		3,32		3,32					
326	ФССЦпр-01-01-01-013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,5	15,75		15,75		7,88		7,88					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
327	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,5	12,65		12,65		6,33		6,33					
328	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,5	15,75		15,75		7,88		7,88					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
329	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,249	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1728	19,99	1592,6	64,3	10,2	2,54	22,32	5,56
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
330	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 9 ул. Гоголя, 54, разрешение № 0967-17 (дефектная № 965)									61619,47					18,93		12,16
Раздел 10. ул. Некрасова, 41, разрешение № 0034-17 (дефектная № 972)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
331	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00258	4267,54	117,62	4145,58	588,87	11,01	0,3	10,7	1,52	15,08	0,04	43,62	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
332	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,354	11,42		11,42		38,3		38,3					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см																
333	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² оснований	0,00677	5595,91	304,66	5218,05	655,95	37,88	2,06	35,33	4,44	37,29	0,25	49,92	0,34
334	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² оснований	0,00677	1192,05		1192,05	150,75	8,07		8,07	1,02			12,55	0,09
335	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм ²	тн	2,644362	109,81				290,38							
336	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,644362	3,28		3,28		8,67		8,67					
337	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,644362	11,42		11,42		30,2		30,2					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
338	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных $5\,595,91 = 27\,012,91 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,00341	5595,91	304,66	5218,05	655,95	19,08	1,04	17,79	2,24	37,29	0,13	49,92	0,17
339	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	0,99896	109,81				109,7							
340	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,99896	3,28		3,28		3,28		3,28					
341	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,99896	11,42		11,42		11,41		11,41					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
342	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\,571,33 - 1,03 \times 1\,487,60$ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,004874	46,92		46,92	8,58	0,23		0,23	0,04			0,792	
343	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004874	2464,86				12,01							
344	ФЕР27-06-020-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $3\,153,69 = 45\,500,92 - 0,0108 \times 1\,690,00 - 93,7 \times 451,75$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00677	3153,69	368,45	2391,95	262,82	21,35	2,49	16,19	1,78	38,3	0,26	19,1	0,13
345	ФЕР27-06-021-06 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 $6,16 = 5\,246,46 - 11,6 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00677	12,32	1,74	5,84		0,08	0,01	0,04		0,18			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
346	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	0,477285	413,39				197,3							
347	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002031	46,92		46,92	8,58	0,1		0,1	0,02			0,792	
348	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002031	2464,86				5,01							
349	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00677	2984,85	368,45	2386,22	262,54	20,21	2,49	16,15	1,78	38,3	0,26	19,08	0,13
350	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00677	12,68	1,74	6,2		0,09	0,01	0,04		0,18			
351	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,817816	413,39				338,08							
352	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,006905	130,01	8,52	121,49	8,58	0,9	0,06	0,84	0,06	0,95	0,01	0,74	0,01
353	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,001625	118,47		118,47	21,66	0,19		0,19	0,04				
354	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,293747	3,28		3,28		4,24		4,24					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
355	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,293747	11,42		11,42		14,77		14,77					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
356	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\,571,33 - 1,03 \times 1\,487,60$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002455	39,1		39,1	7,15	0,1		0,1	0,02			0,66	
357	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002455	2464,86				6,05							
358	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\,566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0341	287,4	140,46	57,68	0,57	9,8	4,79	1,97	0,02	15,12	0,52	0,05	
359	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 $29,95 = 580,97 - 1,21 \times 455,39$ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0341	119,8	86,2	33,6		4,09	2,94	1,15		9,28	0,32		
360	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,408518	413,39				168,88							
361	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\,853,81 - 1,02 \times 1\,690,00$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,002455	156,01	10,22	145,79	10,3	0,38	0,03	0,35	0,03	1,14		0,888	
362	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,000818	118,47		118,47	21,66	0,1		0,1	0,02				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
363	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,408518	3,28		3,28		1,34		1,34					
364	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,408518	11,42		11,42		4,67		4,67					
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
365	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0012	4258,54	234,84	4006,62	334,46	5,11	0,28	4,81	0,4	29,028	0,03	24,72	0,03
366	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,2325	109,81				25,53							
367	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,04	4413,33	643,64	79,64	9,18	176,53	25,75	3,19	0,37	76,08	3,04	0,68	0,03
368	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,2325	3,28		3,28		0,76		0,76					
369	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,2325	11,42		11,42		2,66		2,66					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
370	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,12	30,5	30,5			3,66	3,66			3,91	0,47		
371	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,12	2296,1	317,6			275,53	38,11			40	4,8		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
372	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,1038	6939,76	80,28	6395,99	258,24	720,35	8,33	663,9	26,81	10,2	1,06	22,32	2,32
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
373	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 10 ул. Некрасова, 41, разрешение № 0034-17 (дефектная № 972)									18110,95					15,12		3,87
Раздел 11. 6 мкрн, 30, разрешение № 0049-17 (дефектная № 973)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
374	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,01146	4267,54	117,62	4145,58	588,87	48,91	1,35	47,51	6,75	15,08	0,17	43,62	0,5
375	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	14,898	11,42		11,42		170,14		170,14					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ.20 см																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
376	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных $5\ 595,91 = 27\ 012,91 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,04093	5595,91	304,66	5218,05	655,95	229,04	12,47	213,57	26,85	37,29	1,53	49,92	2,04
377	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,04093	1192,05		1192,05	150,75	48,79		48,79	6,17			12,55	0,51
378	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	15,987258	109,81				1755,56							
379	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	15,987258	3,28		3,28		52,44		52,44					
380	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	15,987258	11,42		11,42		182,57		182,57					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
381	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,02947	46,92		46,92	8,58	1,38		1,38	0,25			0,792	0,02
382	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,02947	2464,86				72,64							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
383	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,04093	3153,69	368,45	2391,95	262,82	129,08	15,08	97,9	10,76	38,3	1,57	19,1	0,78
384	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 $6,16 = 5\ 246,46 - 11,6 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,04093	12,32	1,74	5,84		0,5	0,07	0,24		0,18	0,01		
385	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,885565	413,39				1192,86							
386	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,012279	46,92		46,92	8,58	0,58		0,58	0,11			0,792	0,01
387	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,012279	2464,86				30,27							
388	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $2\ 984,85 = 46\ 666,30 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 96,6 \times 452,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,04093	2984,85	368,45	2386,22	262,54	122,17	15,08	97,67	10,75	38,3	1,57	19,08	0,78
389	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 $6,34 = 5\ 475,54 - 12,1 \times 452,00$ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,04093	12,68	1,74	6,2		0,52	0,07	0,25		0,18	0,01		
390	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	4,944344	413,39				2043,94							
391	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,041749	130,01	8,52	121,49	8,58	5,43	0,36	5,07	0,36	0,95	0,04	0,74	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
392	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,009823	118,47		118,47	21,66	1,16		1,16	0,21				
393	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	7,821723	3,28		3,28		25,66		25,66					
394	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	7,821723	11,42		11,42		89,32		89,32					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
395	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,222	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1540,63	17,82	1419,91	57,33	10,2	2,26	22,32	4,96
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
396	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 11 6 мкрн, 30, разрешение № 0049-17 (дефектная № 973)									53677,68					12,74		11,08
Раздел 12. ул. Блюхера, 22, разрешение № 0912-16 (дефектная №966)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
397	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00621	4267,54	117,62	4145,58	588,87	26,5	0,73	25,74	3,66	15,08	0,09	43,62	0,27

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
398	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	8,073	11,42		11,42		92,19		92,19					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
399	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	0,01678	3852,56	261,69	3542,07	446,78	64,65	4,39	59,44	7,5	32,03	0,54	34,5	0,58
400	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	4,915701	109,81				539,79							
401	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	0,01678	5920,01	301,96	5544,85	680,09	99,34	5,07	93,04	11,41	36,96	0,62	52,72	0,88
402	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	-0,01678	1192,05		1192,05	150,75	-20		-20	-2,53			12,55	-0,21
403	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	3,251125	109,81				357,01							
404	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	8,166826	3,28		3,28		26,79		26,79					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
405	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,166826	11,42		11,42		93,27		93,27					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
406	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,005034	46,92		46,92	8,58	0,24		0,24	0,04			0,792	
407	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005034	2464,86				12,41							
408	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01678	3705,77	442,14	2870,34	315,38	62,18	7,42	48,16	5,29	45,96	0,77	22,92	0,38
409	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01678	20,42	6,26			0,34	0,11			0,648	0,01		
410	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,750242	413,39				1136,92							
411	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,005034	46,92		46,92	8,58	0,24		0,24	0,04			0,792	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
412	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005034	2464,86				12,41							
413	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01678	3535,78	442,14	2863,46	315,05	59,33	7,42	48,05	5,29	45,96	0,77	22,896	0,38
414	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01678	14,27	2,09	7,44		0,24	0,04	0,12		0,216			
415	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,027024	413,39				837,95							
416	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,010068	130,01	8,52	121,49	8,58	1,31	0,09	1,22	0,09	0,95	0,01	0,74	0,01
417	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,004027	118,47		118,47	21,66	0,48		0,48	0,09				
418	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,777266	3,28		3,28		15,67		15,67					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
419	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	4,777266	11,42		11,42		54,56		54,56					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
420	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,168	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1165,88	13,49	1074,53	43,38	10,2	1,71	22,32	3,75
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
421	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 12 ул. Блюхера, 22, разрешение № 0912-16 (дефектная №966)									32271,73					7,44		6,94
Раздел 13. ул. Советская, 70, разрешение № 0061-17, 0125-17 (дефектная № 967)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
422	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00831	4267,54	117,62	4145,58	588,87	35,46	0,98	34,45	4,89	15,08	0,13	43,62	0,36
423	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	10,803	11,42		11,42		123,37		123,37					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающихслоев из щебня толщ.20 см																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
424	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,02832	5595,91	304,66	5218,05	655,95	158,48	8,63	147,78	18,58	37,29	1,06	49,92	1,41
425	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,02832	1192,05		1192,05	150,75	33,76		33,76	4,27			12,55	0,36
426	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	11,061792	109,81				1214,7							
427	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	11,061792	3,28		3,28		36,28		36,28					
428	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	11,061792	11,42		11,42		126,33		126,33					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
429	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,00189	5595,91	304,66	5218,05	655,95	10,58	0,58	9,86	1,24	37,29	0,07	49,92	0,09
430	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	0,553676	109,81				60,8							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
431	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,553676	3,28		3,28		1,82		1,82					
432	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,553676	11,42		11,42		6,32		6,32					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
433	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,02039	46,92		46,92	8,58	0,96		0,96	0,17			0,792	0,02
434	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,02039	2464,86				50,26							
435	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02832	3153,69	368,45	2391,95	262,82	89,31	10,43	67,74	7,44	38,3	1,08	19,1	0,54
436	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02832	12,32	1,74	5,84		0,35	0,05	0,17		0,18	0,01		
437	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,99656	413,39				825,36							
438	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,008496	46,92		46,92	8,58	0,4		0,4	0,07			0,792	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
439	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,008496	2464,86				20,94							
440	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02832	2984,85	368,45	2386,22	262,54	84,53	10,43	67,58	7,44	38,3	1,08	19,08	0,54
441	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02832	12,68	1,74	6,2		0,36	0,05	0,18		0,18	0,01		
442	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	3,421056	413,39				1414,23							
443	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,028886	130,01	8,52	121,49	8,58	3,76	0,25	3,51	0,25	0,95	0,03	0,74	0,02
444	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,006797	118,47		118,47	21,66	0,81		0,81	0,15				
445	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,411952	3,28		3,28		17,75		17,75					
446	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,411952	11,42		11,42		61,8		61,8					
- Калькуляция № 18 - Ремонт отсыпки бетонной																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
447	ФЕРр69-16-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 11 923,58 = 13 007,58 - 10 x 108,40 НР 0% от СП 0% от	100 м2 отмостки	0,0189	11923,58	1024,44	3223,47	86,63	225,36	19,36	60,92	1,64	126,63	2,39	8,33	0,16
448	Прайс	Щебень фр. 20-40мм МАТ=850/1, 18/6,56	тн	0,29295	109,81				32,17							
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
449	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,166	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1152	13,33	1061,73	42,87	10,2	1,69	22,32	3,71
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
450	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 13 ул. Советская, 70, разрешение № 0061-17, 0125-17 (дефектная № 967)									40222,49					13,18		8,29
Раздел 14. ул. Карбышева, 42, разрешение № 0135-17 (дефектная № 968)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
451	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,03634	4267,54	117,62	4145,58	588,87	155,08	4,27	150,65	21,4	15,08	0,55	43,62	1,59
452	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	47,242	11,42		11,42		539,5		539,5					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
453	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,02077	3852,56	261,69	3542,07	446,78	80,02	5,44	73,57	9,28	32,03	0,67	34,5	0,72
454	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,084572	109,81				668,15							
455	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,02077	5920,01	301,96	5544,85	680,09	122,96	6,27	115,17	14,13	36,96	0,77	52,72	1,1
456	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,02077	1192,05		1192,05	150,75	-24,76		-24,76	-3,13			12,55	-0,26
457	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	4,024188	109,81				441,9							
458	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	10,108759	3,28		3,28		33,16		33,16					
459	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	10,108759	11,42		11,42		115,44		115,44					

- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
460	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,14328	5595,91	304,66	5218,05	655,95	801,78	43,65	747,64	93,98	37,29	5,34	49,92	7,15
461	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	41,973876	109,81				4609,15							
462	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	41,973876	3,28		3,28		137,67		137,67					
463	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	41,973876	11,42		11,42		479,34		479,34					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
464	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,006231	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05			0,792	
465	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006231	2464,86				15,36							
466	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02077	3705,77	442,14	2870,34	315,38	76,97	9,18	59,62	6,55	45,96	0,95	22,92	0,48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
467	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02077	20,42	6,26			0,42	0,13			0,648	0,01		
468	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,404203	413,39				1407,26							
469	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,006231	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05			0,792	
470	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006231	2464,86				15,36							
471	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02077	3535,78	442,14	2863,46	315,05	73,44	9,18	59,47	6,54	45,96	0,95	22,896	0,48
472	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02077	14,27	2,09	7,44		0,3	0,04	0,15		0,216			
473	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,509016	413,39				1037,2							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
474	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,012462	130,01	8,52	121,49	8,58	1,62	0,11	1,51	0,11	0,95	0,01	0,74	0,01
475	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,004985	118,47		118,47	21,66	0,59		0,59	0,11				
476	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,913219	3,28		3,28		19,4		19,4					
477	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,913219	11,42		11,42		67,53		67,53					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
478	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,103162	39,1		39,1	7,15	4,03		4,03	0,74			0,66	0,07
479	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,103162	2464,86				254,28							
480	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\ 566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	1,4328	287,4	140,46	57,68	0,57	411,79	201,25	82,64	0,82	15,12	21,66	0,05	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
481	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	1,4328	119,8	86,2	33,6		171,65	123,51	48,14		9,28	13,3		
482	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	17,164944	413,39				7095,82							
483	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,103162	156,01	10,22	145,79	10,3	16,09	1,05	15,04	1,06	1,14	0,12	0,888	0,09
484	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,034387	118,47		118,47	21,66	4,07		4,07	0,74				
485	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	17,164944	3,28		3,28		56,3		56,3					
486	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	17,164944	11,42		11,42		196,02		196,02					
- Калькуляция № 9 -Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
487	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0045	4258,54	234,84	4006,62	334,46	19,16	1,06	18,03	1,51	29,028	0,13	24,72	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
488	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,871875	109,81				95,74							
489	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,15	4413,33	643,64	79,64	9,18	662	96,55	11,95	1,38	76,08	11,41	0,68	0,1
490	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	15	43,92				658,8							
491	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,871875	3,28		3,28		2,86		2,86					
492	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,871875	11,42		11,42		9,96		9,96					
493	ФССЦпр-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,5	15,75		15,75		23,63		23,63					
494	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,5	12,65		12,65		18,98		18,98					
495	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,5	15,75		15,75		23,63		23,63					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
496	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,592	6939,76	80,28	6395,99	258,24	4108,34	47,53	3786,43	152,88	10,2	6,04	22,32	13,21
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
497	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	7,82		
Итого по разделу 14 ул. Карбышева, 42, разрешение № 0135-17 (дефектная № 968)									170431,53					80,18		28,66
Раздел 15. Кулацкий, ул. Глиники, 37, разрешение № 0055-17 (дефектная №969)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
498	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00759	4267,54	117,62	4145,58	588,87	32,39	0,89	31,47	4,47	15,08	0,11	43,62	0,33
499	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,867	11,42		11,42		112,68		112,68					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
500	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,0205	3852,56	261,69	3542,07	446,78	78,98	5,36	72,61	9,16	32,03	0,66	34,5	0,71
501	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,005475	109,81				659,46							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
502	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,0205	5920,01	301,96	5544,85	680,09	121,36	6,19	113,67	13,94	36,96	0,76	52,72	1,08
503	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,0205	1192,05		1192,05	150,75	-24,44		-24,44	-3,09			12,55	-0,26
504	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	3,971875	109,81				436,15							
505	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,97735	3,28		3,28		32,73		32,73					
506	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,97735	11,42		11,42		113,94		113,94					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
507	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,00615	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05			0,792	
508	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00615	2464,86				15,16							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
509	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0205	3705,77	442,14	2870,34	315,38	75,97	9,06	58,84	6,47	45,96	0,94	22,92	0,47
510	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0205	20,42	6,26			0,42	0,13			0,648	0,01		
511	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,35995	413,39				1388,97							
512	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,00615	46,92		46,92	8,58	0,29		0,29	0,05			0,792	
513	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,00615	2464,86				15,16							
514	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0205	3535,78	442,14	2863,46	315,05	72,48	9,06	58,7	6,46	45,96	0,94	22,896	0,47

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
515	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0205	14,27	2,09	7,44		0,29	0,04	0,15		0,216			
516	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,4764	413,39				1023,72							
517	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,0123	130,01	8,52	121,49	8,58	1,6	0,1	1,5	0,11	0,95	0,01	0,74	0,01
518	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,00492	118,47		118,47	21,66	0,58		0,58	0,11				
519	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,83635	3,28		3,28		19,14		19,14					
520	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,83635	11,42		11,42		66,65		66,65					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
521	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,18	30,5	30,5			5,49	5,49			3,91	0,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
522	ФЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,18	2296,1	317,6			413,3	57,17			40	7,2		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
523	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,1425	6939,76	80,28	6395,99	258,24	988,92	11,44	911,43	36,8	10,2	1,45	22,32	3,18
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
524	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 15 Кулацкий, ул. Глинки, 37, разрешение № 0055-17 (дефектная №969)									38953,51					16,95		6,89
Раздел 16. 6 мкрн, 3, разрешение № 1045-16 (дефектная № 999)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
525	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00799	4267,54	117,62	4145,58	588,87	34,1	0,94	33,12	4,71	15,08	0,12	43,62	0,35
526	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	10,387	11,42		11,42		118,62		118,62					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ.20 см																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
527	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02198	5595,91	304,66	5218,05	655,95	123	6,7	114,69	14,42	37,29	0,82	49,92	1,1
528	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02198	1192,05		1192,05	150,75	26,2		26,2	3,31			12,55	0,28
529	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	8,585388	109,81				942,76							
530	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,585388	3,28		3,28		28,16		28,16					
531	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,585388	11,42		11,42		98,05		98,05					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
532	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,00921	5595,91	304,66	5218,05	655,95	51,54	2,81	48,06	6,04	37,29	0,34	49,92	0,46
533	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	2,69807	109,81				296,28							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
534	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,69807	3,28		3,28		8,85		8,85					
535	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,69807	11,42		11,42		30,81		30,81					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
536	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,015826	46,92		46,92	8,58	0,74		0,74	0,14			0,792	0,01
537	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,015826	2464,86				39,01							
538	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02198	3153,69	368,45	2391,95	262,82	69,32	8,1	52,58	5,78	38,3	0,84	19,1	0,42
539	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02198	12,32	1,74	5,84		0,27	0,04	0,13		0,18			
540	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,54959	413,39				640,59							
541	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,006594	46,92		46,92	8,58	0,31		0,31	0,06			0,792	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
542	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006594	2464,86				16,25							
543	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02198	2984,85	368,45	2386,22	262,54	65,61	8,1	52,45	5,77	38,3	0,84	19,08	0,42
544	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02198	12,68	1,74	6,2		0,28	0,04	0,14		0,18			
545	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,655184	413,39				1097,63							
546	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,02242	130,01	8,52	121,49	8,58	2,91	0,19	2,72	0,19	0,95	0,02	0,74	0,02
547	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,005275	118,47		118,47	21,66	0,62		0,62	0,11				
548	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,200378	3,28		3,28		13,78		13,78					
549	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,200378	11,42		11,42		47,97		47,97					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
550	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\,571,33 - 1,03 \times 1\,487,60$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,006631	39,1		39,1	7,15	0,26		0,26	0,05			0,66	
551	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006631	2464,86				16,34							
552	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\,566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0921	287,4	140,46	57,68	0,57	26,47	12,94	5,31	0,05	15,12	1,39	0,05	
553	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 $29,95 = 580,97 - 1,21 \times 455,39$ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЭПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,0921	119,8	86,2	33,6		11,03	7,94	3,09		9,28	0,85		
554	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,103358	413,39				456,12							
555	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\,853,81 - 1,02 \times 1\,690,00$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,006631	156,01	10,22	145,79	10,3	1,03	0,07	0,96	0,07	1,14	0,01	0,888	0,01
556	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,00221	118,47		118,47	21,66	0,26		0,26	0,05				
557	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,103358	3,28		3,28		3,62		3,62					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
558	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,103358	11,42		11,42		12,6		12,6					
- Калькуляция № 9 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
559	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,003	4258,54	234,84	4006,62	334,46	12,78	0,7	12,02	1	29,028	0,09	24,72	0,07
560	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,58125	109,81				63,83							
561	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,1	4413,33	643,64	79,64	9,18	441,33	64,36	7,96	0,92	76,08	7,61	0,68	0,07
562	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	10	43,92				439,2							
563	ФССЦпг-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,58125	3,28		3,28		1,91		1,91					
564	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,58125	11,42		11,42		6,64		6,64					
565	ФССЦпг-01-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1	15,75		15,75		15,75		15,75					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
566	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1	12,65		12,65		12,65		12,65					
567	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1	15,75		15,75		15,75		15,75					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
568	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,256	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1776,58	20,55	1637,37	66,11	10,2	2,61	22,32	5,71
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
569	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 16 6 мкрн, 3, разрешение № 1045-16 (дефектная № 999)									49240,26					22,37		10,26
Раздел 17. п. Черемухово, ул. Космонавтов, 1, разрешение № 0274-16 (дефектная № 971)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
570	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00601	4267,54	117,62	4145,58	588,87	25,65	0,71	24,91	3,54	15,08	0,09	43,62	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
571	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,813	11,42		11,42		89,22		89,22					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
572	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,00826	3852,56	261,69	3542,07	446,78	31,82	2,16	29,26	3,69	32,03	0,26	34,5	0,29
573	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	2,419767	109,81				265,71							
574	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,00826	5920,01	301,96	5544,85	680,09	48,9	2,49	45,8	5,62	36,96	0,31	52,72	0,44
575	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,00826	1192,05		1192,05	150,75	-9,85		-9,85	-1,25			12,55	-0,1
576	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	1,600375	109,81				175,74							
577	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,020142	3,28		3,28		13,19		13,19					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
578	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	4,020142	11,42		11,42		45,91		45,91					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
579	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основани я	0,01473	5595,91	304,66	5218,05	655,95	82,43	4,49	76,86	9,66	37,29	0,55	49,92	0,74
580	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	4,315154	109,81				473,85							
581	ФССЦпг-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	4,315154	3,28		3,28		14,15		14,15					
582	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	4,315154	11,42		11,42		49,28		49,28					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
583	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1 т	0,002478	46,92		46,92	8,58	0,12		0,12	0,02			0,792	
584	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,002478	2464,86				6,11							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
585	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00826	3705,77	442,14	2870,34	315,38	30,61	3,65	23,71	2,61	45,96	0,38	22,92	0,19
586	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00826	20,42	6,26			0,17	0,05			0,648	0,01		
587	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,353814	413,39				559,65							
588	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002478	46,92		46,92	8,58	0,12		0,12	0,02			0,792	
589	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002478	2464,86				6,11							
590	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00826	3535,78	442,14	2863,46	315,05	29,21	3,65	23,65	2,6	45,96	0,38	22,896	0,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
591	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00826	14,27	2,09	7,44		0,12	0,02	0,06		0,216			
592	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,997808	413,39				412,48							
593	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,004956	130,01	8,52	121,49	8,58	0,64	0,04	0,6	0,04	0,95		0,74	
594	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,001982	118,47		118,47	21,66	0,23		0,23	0,04				
595	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,351622	3,28		3,28		7,71		7,71					
596	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,351622	11,42		11,42		26,86		26,86					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
597	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,010606	39,1		39,1	7,15	0,41		0,41	0,08			0,66	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
598	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,010606	2464,86				26,14							
599	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,1473	287,4	140,46	57,68	0,57	42,33	20,69	8,5	0,08	15,12	2,23	0,05	0,01
600	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЭПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,1473	119,8	86,2	33,6		17,65	12,7	4,95		9,28	1,37		
601	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,764654	413,39				729,49							
602	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,010606	156,01	10,22	145,79	10,3	1,65	0,11	1,54	0,11	1,14	0,01	0,888	0,01
603	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,003535	118,47		118,47	21,66	0,42		0,42	0,08				
604	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,764654	3,28		3,28		5,79		5,79					
605	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,764654	11,42		11,42		20,15		20,15					

- Калькуляция № 9 -Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
606	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0003	4258,54	234,84	4006,62	334,46	1,28	0,07	1,2	0,1	29,028	0,01	24,72	0,01
607	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,058125	109,81				6,38							
608	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,01	4413,33	643,64	79,64	9,18	44,13	6,44	0,8	0,09	76,08	0,76	0,68	0,01
609	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	1	43,92				43,92							
610	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,058125	3,28		3,28		0,19		0,19					
611	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,058125	11,42		11,42		0,66		0,66					
612	ФССЦпр-01-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,1	15,75		15,75		1,58		1,58					
613	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,1	12,65		12,65		1,27		1,27					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
614	ФССЦпр-01-01-02-013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,1	15,75		15,75		1,58		1,58					
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
615	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0015	4258,54	234,84	4006,62	334,46	6,39	0,35	6,01	0,5	29,028	0,04	24,72	0,04
616	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,290625	109,81				31,91							
617	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,05	4413,33	643,64	79,64	9,18	220,67	32,18	3,98	0,46	76,08	3,8	0,68	0,03
618	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,290625	3,28		3,28		0,95		0,95					
619	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,290625	11,42		11,42		3,32		3,32					
- калькуляция № 11 - Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
620	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0021	3551,63	195,7	3338,85	278,72	7,46	0,41	7,01	0,59	24,19	0,05	20,6	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
621	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,406875	109,81				44,68							
622	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,07	4413,33	643,64	79,64	9,18	308,93	45,05	5,57	0,64	76,08	5,33	0,68	0,05
623	Прайс	Камень бортовой Бр 100-20-8	мп	7	19,38				135,66							
624	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,406875	3,28		3,28		1,33		1,33					
625	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,406875	11,42		11,42		4,65		4,65					
626	ФССЦпр-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр.100-20-8 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,28	15,75		15,75		4,41		4,41					
627	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,28	12,65		12,65		3,54		3,54					
628	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-20-8 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,28	15,75		15,75		4,41		4,41					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
629	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,225	30,5	30,5			6,86	6,86			3,91	0,88		
630	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,225	2296,1	317,6			516,62	71,46			40	9		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
631	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,1421	6939,76	80,28	6395,99	258,24	986,14	11,41	908,87	36,7	10,2	1,45	22,32	3,17
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
632	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 17 п. Черемухово, ул. Космонавтов, 1, разрешение № 0274-16 (дефектная № 971)									38739,22					33,2		6,2
Раздел 18. 5 мкрн, 30, разрешение № 0943-16 (дефектная №974)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
633	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,0019	4267,54	117,62	4145,58	588,87	8,11	0,22	7,88	1,12	15,08	0,03	43,62	0,08
634	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,47	11,42		11,42		28,21		28,21					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см																
635	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м ² оснований	0,00679	5595,91	304,66	5218,05	655,95	38	2,07	35,43	4,45	37,29	0,25	49,92	0,34
636	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м ² оснований	0,00679	1192,05		1192,05	150,75	8,09		8,09	1,02			12,55	0,09
637	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм ²	тн	2,652174	109,81				291,24							
638	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,652174	3,28		3,28		8,7		8,7					
639	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,652174	11,42		11,42		30,29		30,29					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
640	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1 т	0,004889	46,92		46,92	8,58	0,23		0,23	0,04			0,792	
641	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,004889	2464,86				12,05							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
642	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,00679	3153,69	368,45	2391,95	262,82	21,41	2,5	16,24	1,78	38,3	0,26	19,1	0,13
643	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 $6,16 = 5\ 246,46 - 11,6 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,00679	12,32	1,74	5,84		0,08	0,01	0,04		0,18			
644	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	0,478695	413,39				197,89							
645	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002037	46,92		46,92	8,58	0,1		0,1	0,02			0,792	
646	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002037	2464,86				5,02							
647	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $2\ 984,85 = 46\ 666,30 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 96,6 \times 452,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,00679	2984,85	368,45	2386,22	262,54	20,27	2,5	16,2	1,78	38,3	0,26	19,08	0,13
648	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 $6,34 = 5\ 475,54 - 12,1 \times 452,00$ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,00679	12,68	1,74	6,2		0,09	0,01	0,04		0,18			
649	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,820232	413,39				339,08							
650	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,006926	130,01	8,52	121,49	8,58	0,9	0,06	0,84	0,06	0,95	0,01	0,74	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
651	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,00163	118,47		118,47	21,66	0,19		0,19	0,04				
652	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,297569	3,28		3,28		4,26		4,26					
653	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1,297569	11,42		11,42		14,82		14,82					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
654	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,12	6939,76	80,28	6395,99	258,24	832,77	9,63	767,52	30,99	10,2	1,22	22,32	2,68
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
655	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	0,78		
Итого по разделу 18 5 мкрн, 30, разрешение № 0943-16 (дефектная №974)									13228,94					3,23		3,98
Раздел 19. Б.Солнечный, 9, разрешение № 0489-17 (дефектная № 975)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
656	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	5,146	2281,99	126,07	2143,72	177,53	11743,12	648,76	11031,58	913,57	15,72	80,9	13,88	71,43
657	Прайс	Песок	м3	566,06	55,55				31444,63							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
658	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	905,696	2,45		2,45		2218,96		2218,96					
659	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	905,696	22,4		22,4		20287,59		20287,59					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
660	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,08357	4267,54	117,62	4145,58	588,87	356,64	9,83	346,45	49,21	15,08	1,26	43,62	3,65
661	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	108,641	11,42		11,42		1240,68		1240,68					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
662	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,39082	3852,56	261,69	3542,07	446,78	1505,66	102,27	1384,31	174,61	32,03	12,52	34,5	13,48
663	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	114,490719	109,81				12572,23							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
664	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,39082	5920,01	301,96	5544,85	680,09	2313,66	118,01	2167,04	265,79	36,96	14,44	52,72	20,6
665	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,39082	1192,05		1192,05	150,75	-465,88		-465,88	-58,92			12,55	-4,9
666	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	75,721375	109,81				8314,96							
667	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	190,212094	3,28		3,28		623,9		623,9					
668	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	190,212094	11,42		11,42		2172,22		2172,22					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
669	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,08565	5595,91	304,66	5218,05	655,95	479,29	26,09	446,93	56,18	37,29	3,19	49,92	4,28
670	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	25,091168	109,81				2755,26							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
671	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	25,091168	3,28		3,28		82,3		82,3					
672	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	25,091168	11,42		11,42		286,54		286,54					
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см																
673	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,28139	39,1		39,1	7,15	11		11	2,01			0,66	0,19
674	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,28139	2464,86				693,59							
675	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2	0,39082	3949,08	559,56	3031,52	303,59	1543,38	218,69	1184,78	118,65	60,9539	23,82	21,4396	8,38
676	Прайс	Черный щебень	тн	66,517564	374,64				24920,14							
677	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,28139	130,01	8,52	121,49	8,58	36,58	2,4	34,18	2,41	0,95	0,27	0,74	0,21
678	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,093797	118,47		118,47	21,66	11,11		11,11	2,03				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
679	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	66,517564	3,28		3,28		218,18		218,18					
680	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	66,517564	11,42		11,42		759,63		759,63					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
681	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,117246	46,92		46,92	8,58	5,5		5,5	1,01			0,792	0,09
682	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,117246	2464,86				289							
683	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,39082	3705,77	442,14	2870,34	315,38	1448,29	172,8	1121,79	123,26	45,96	17,96	22,92	8,96
684	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,39082	20,42	6,26			7,98	2,45			0,648	0,25		
685	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	64,055398	413,39				26479,86							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
686	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,117246	46,92		46,92	8,58	5,5		5,5	1,01			0,792	0,09
687	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,117246	2464,86				289							
688	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,39082	3535,78	442,14	2863,46	315,05	1381,85	172,8	1119,1	123,13	45,96	17,96	22,896	8,95
689	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,39082	14,27	2,09	7,44		5,58	0,82	2,91		0,216	0,08		
690	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	47,211056	413,39				19516,58							
691	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,234492	130,01	8,52	121,49	8,58	30,49	2	28,49	2,01	0,95	0,22	0,74	0,17
692	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,093797	118,47		118,47	21,66	11,11		11,11	2,03				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
693	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пг	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	111,266454	3,28		3,28		364,95		364,95					
694	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	111,266454	11,42		11,42		1270,66		1270,66					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
695	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,061668	39,1		39,1	7,15	2,41		2,41	0,44			0,66	0,04
696	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,061668	2464,86				152							
697	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,8565	287,4	140,46	57,68	0,57	246,16	120,3	49,4	0,49	15,12	12,95	0,05	0,04
698	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,8565	119,8	86,2	33,6		102,61	73,83	28,78		9,28	7,95		
699	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	10,26087	413,39				4241,74							
700	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,061668	156,01	10,22	145,79	10,3	9,62	0,63	8,99	0,64	1,14	0,07	0,888	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
701	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,020556	118,47		118,47	21,66	2,44		2,44	0,45				
702	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	10,26087	3,28		3,28		33,66		33,66					
703	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	10,26087	11,42		11,42		117,18		117,18					
- Калькуляция № 9 -Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
704	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,02715	4258,54	234,84	4006,62	334,46	115,62	6,38	108,78	9,08	29,028	0,79	24,72	0,67
705	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	5,260313	109,81				577,64							
706	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,905	4413,33	643,64	79,64	9,18	3994,06	582,49	72,07	8,31	76,08	68,85	0,68	0,62
707	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	90,5	43,92				3974,76							
708	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,260313	3,28		3,28		17,25		17,25					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
709	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	5,260313	11,42		11,42		60,07		60,07					
710	ФССЦпр-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	9,05	15,75		15,75		142,54		142,54					
711	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	9,05	12,65		12,65		114,48		114,48					
712	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	9,05	15,75		15,75		142,54		142,54					
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
713	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0006	4258,54	234,84	4006,62	334,46	2,56	0,14	2,4	0,2	29,028	0,02	24,72	0,01
714	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,11625	109,81				12,77							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
715	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,02	4413,33	643,64	79,64	9,18	88,27	12,87	1,59	0,18	76,08	1,52	0,68	0,01
716	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,11625	3,28		3,28		0,38		0,38					
717	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,11625	11,42		11,42		1,33		1,33					
- калькуляция № 11 - Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
718	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00996	3551,63	195,7	3338,85	278,72	35,37	1,95	33,25	2,78	24,19	0,24	20,6	0,21
719	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	1,92975	109,81				211,91							
720	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,332	4413,33	643,64	79,64	9,18	1465,23	213,69	26,44	3,05	76,08	25,26	0,68	0,23
721	Прайс	Камень бортовой Бр 100-20-8	мп	33,2	19,38				643,42							
722	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,92975	3,28		3,28		6,33		6,33					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
723	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,92975	11,42		11,42		22,04		22,04					
724	ФССЦпр-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-20-8 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,328	15,75		15,75		20,92		20,92					
725	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,328	12,65		12,65		16,8		16,8					
726	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-20-8 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,328	15,75		15,75		20,92		20,92					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
727	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	6	30,5	30,5			183	183			3,91	23,46		
728	ФЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	6	2296,1	317,6			13776,6	1905,6			40	240		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
729	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	1,0713	6939,76	80,28	6395,99	258,24	7434,56	86	6852,02	276,65	10,2	10,93	22,32	23,91
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
730	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	5	30,5	30,5			152,5	152,5			3,91	19,55		
Итого по разделу 19 Б.Солнечный, 9, разрешение № 0489-17 (дефектная № 975)									1482657,01					672,12		185,57
Раздел 20. ул. Макаренко-Мичурина, разрешение № 0216-17 (дефектная № 978)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
731	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,03429	4267,54	117,62	4145,58	588,87	146,33	4,03	142,15	20,19	15,08	0,52	43,62	1,5
732	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	44,577	11,42		11,42		509,07		509,07					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
733	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,09267	3852,56	261,69	3542,07	446,78	357,02	24,25	328,24	41,4	32,03	2,97	34,5	3,2
734	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	27,147677	109,81				2981,09							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
735	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,09267	5920,01	301,96	5544,85	680,09	548,61	27,98	513,84	63,02	36,96	3,43	52,72	4,89
736	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,09267	1192,05		1192,05	150,75	-110,47		-110,47	-13,97			12,55	-1,16
737	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	17,954813	109,81				1971,62							
738	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	45,102489	3,28		3,28		147,94		147,94					
739	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	45,102489	11,42		11,42		515,07		515,07					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
740	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,027801	46,92		46,92	8,58	1,3		1,3	0,24			0,792	0,02
741	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,027801	2464,86				68,53							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
742	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09267	3705,77	442,14	2870,34	315,38	343,41	40,97	265,99	29,23	45,96	4,26	22,92	2,12
743	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09267	20,42	6,26			1,89	0,58			0,648	0,06		
744	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	15,188613	413,39				6278,82							
745	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,027801	46,92		46,92	8,58	1,3		1,3	0,24			0,792	0,02
746	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,027801	2464,86				68,53							
747	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09267	3535,78	442,14	2863,46	315,05	327,66	40,97	265,36	29,2	45,96	4,26	22,896	2,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
748	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,09267	14,27	2,09	7,44		1,32	0,19	0,69		0,216	0,02		
749	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	11,194536	413,39				4627,71							
750	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,055602	130,01	8,52	121,49	8,58	7,23	0,47	6,76	0,48	0,95	0,05	0,74	0,04
751	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,022241	118,47		118,47	21,66	2,63		2,63	0,48				
752	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	26,383149	3,28		3,28		86,54		86,54					
753	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	26,383149	11,42		11,42		301,3		301,3					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
754	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,434	6939,76	80,28	6395,99	258,24	3011,86	34,84	2775,86	112,08	10,2	4,43	22,32	9,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
755	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	7,82		
Итого по разделу 20 ул. Макаренко-Мичурина, разрешение № 0216-17 (дефектная № 978)									152421,23					31,99		25,82
Раздел 21. ул. Макаренко-Доватора, разрешение № 0094-17 (дефектная № 980)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
756	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00686	4267,54	117,62	4145,58	588,87	29,28	0,81	28,44	4,04	15,08	0,1	43,62	0,3
757	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,918	11,42		11,42		101,84		101,84					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
758	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01853	3852,56	261,69	3542,07	446,78	71,39	4,85	65,63	8,28	32,03	0,59	34,5	0,64
759	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	5,428364	109,81				596,09							
760	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01853	5920,01	301,96	5544,85	680,09	109,7	5,6	102,75	12,6	36,96	0,68	52,72	0,98

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
761	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	-0,01853	1192,05		1192,05	150,75	-22,09		-22,09	-2,79			12,55	-0,23
762	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	3,590188	109,81				394,24							
763	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,018551	3,28		3,28		29,58		29,58					
764	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,018551	11,42		11,42		102,99		102,99					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
765	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,005559	46,92		46,92	8,58	0,26		0,26	0,05			0,792	
766	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005559	2464,86				13,7							
767	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01853	3705,77	442,14	2870,34	315,38	68,67	8,19	53,19	5,84	45,96	0,85	22,92	0,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
768	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01853	20,42	6,26			0,38	0,12			0,648	0,01		
769	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,037067	413,39				1255,49							
770	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,005559	46,92		46,92	8,58	0,26		0,26	0,05			0,792	
771	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,005559	2464,86				13,7							
772	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01853	3535,78	442,14	2863,46	315,05	65,52	8,19	53,06	5,84	45,96	0,85	22,896	0,42
773	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01853	14,27	2,09	7,44		0,26	0,04	0,14		0,216			
774	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,238424	413,39				925,34							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
775	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,011118	130,01	8,52	121,49	8,58	1,45	0,09	1,36	0,1	0,95	0,01	0,74	0,01
776	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,004447	118,47		118,47	21,66	0,53		0,53	0,1				
777	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,275491	3,28		3,28		17,3		17,3					
778	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,275491	11,42		11,42		60,25		60,25					

- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

779	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,141	6939,76	80,28	6395,99	258,24	978,51	11,32	901,83	36,41	10,2	1,44	22,32	3,15
-----	--	--	--------------	-------	---------	-------	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------	------	-------	------

- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия

780	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
-----	--	---	--------	---	------	------	--	--	------	------	--	--	------	------	--	--

Итого по разделу 21 ул. Макаренко-Доватора, разрешение № 0094-17 (дефектная № 980)

33430,09

Раздел 22. ул. Куйбышева, 157, разрешение № 0821-17 (дефектная № 981)

- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
781	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2,457	2281,99	126,07	2143,72	177,53	5606,85	309,75	5267,12	436,19	15,72	38,62	13,88	34,1
782	Прайс	Песок	м3	270,27	55,55				15013,5							
783	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	432,432	2,45		2,45		1059,46		1059,46					
784	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	432,432	22,4		22,4		9686,48		9686,48					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
785	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,05139	4267,54	117,62	4145,58	588,87	219,31	6,04	213,04	30,26	15,08	0,78	43,62	2,24
786	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	66,807	11,42		11,42		762,94		762,94					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
787	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,19609	3852,56	261,69	3542,07	446,78	755,45	51,31	694,56	87,61	32,03	6,28	34,5	6,77

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
788	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	57,444566	109,81				6307,99							
789	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,19609	5920,01	301,96	5544,85	680,09	1160,85	59,21	1087,29	133,36	36,96	7,25	52,72	10,34
790	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	-0,19609	1192,05		1192,05	150,75	-233,75		-233,75	-29,56			12,55	-2,46
791	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	37,992438	109,81				4171,95							
792	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	95,437003	3,28		3,28		313,03		313,03					
793	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	95,437003	11,42		11,42		1089,89		1089,89					
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см																
794	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,141185	39,1		39,1	7,15	5,52		5,52	1,01			0,66	0,09
795	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,141185	2464,86				348							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
796	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ²	0,19609	3949,08	559,56	3031,52	303,59	774,38	109,72	594,45	59,53	60,9539	11,95	21,4396	4,2
797	Прайс	Черный щебень	тн	33,374518	374,64				12503,43							
798	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,141185	130,01	8,52	121,49	8,58	18,36	1,2	17,16	1,21	0,95	0,13	0,74	0,1
799	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,047062	118,47		118,47	21,66	5,58		5,58	1,02				
800	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	33,374518	3,28		3,28		109,47		109,47					
801	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	33,374518	11,42		11,42		381,14		381,14					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
802	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,058827	46,92		46,92	8,58	2,76		2,76	0,5			0,792	0,05
803	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,058827	2464,86				145							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
804	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,19609	3705,77	442,14	2870,34	315,38	726,66	86,7	562,85	61,84	45,96	9,01	22,92	4,49
805	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,19609	20,42	6,26			4	1,23			0,648	0,13		
806	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	32,139151	413,39				13286							
807	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,058827	46,92		46,92	8,58	2,76		2,76	0,5			0,792	0,05
808	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,058827	2464,86				145							
809	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,19609	3535,78	442,14	2863,46	315,05	693,33	86,7	561,5	61,78	45,96	9,01	22,896	4,49

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
810	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,19609	14,27	2,09	7,44		2,8	0,41	1,46		0,216	0,04		
811	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	23,687672	413,39				9792,25							
812	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,117654	130,01	8,52	121,49	8,58	15,3	1	14,3	1,01	0,95	0,11	0,74	0,09
813	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,047062	118,47		118,47	21,66	5,58		5,58	1,02				
814	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	55,826823	3,28		3,28		183,11		183,11					
815	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	55,826823	11,42		11,42		637,54		637,54					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
816	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,6335	6939,76	80,28	6395,99	258,24	4396,34	50,86	4051,86	163,6	10,2	6,46	22,32	14,14
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
817	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	5	30,5	30,5			152,5	152,5			3,91	19,55		
Итого по разделу 22 ул. Куйбышева, 157, разрешение № 0821-17 (дефектная № 981)									624334,27					125,72		90,5
Раздел 23. ул. Куйбышева, 155, разрешение № 0741-17 (дефектная № 982)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
818	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	5,811	2281,99	126,07	2143,72	177,53	13260,64	732,59	12457,16	1031,63	15,72	91,35	13,88	80,66
819	Прайс	Песок	м3	639,21	55,55				35508,12							
820	ФССЦпр-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1022,736	2,45		2,45		2505,7		2505,7					
821	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	1022,736	22,4		22,4		22909,29		22909,29					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
822	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,09922	4267,54	117,62	4145,58	588,87	423,43	11,67	411,32	58,43	15,08	1,5	43,62	4,33
823	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	128,986	11,42		11,42		1473,02		1473,02					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
824	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	0,4913	3852,56	261,69	3542,07	446,78	1892,76	128,57	1740,22	219,5	32,03	15,74	34,5	16,95
825	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	143,926335	109,81				15804,55							
826	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	0,4913	5920,01	301,96	5544,85	680,09	2908,5	148,35	2724,18	334,13	36,96	18,16	52,72	25,9
827	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	-0,4913	1192,05		1192,05	150,75	-585,65		-585,65	-74,06			12,55	-6,17
828	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	95,189375	109,81				10452,75							
829	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	239,11571	3,28		3,28		784,3		784,3					
830	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	239,11571	11,42		11,42		2730,7		2730,7					
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
831	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,353736	39,1		39,1	7,15	13,83		13,83	2,53			0,66	0,23
832	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,353736	2464,86				871,91							
833	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЭМ=1,33)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2	0,4913	3949,08	559,56	3031,52	303,59	1940,18	274,91	1489,39	149,15	60,9539	29,95	21,4396	10,53
834	Прайс	Черный щебень	тн	83,61926	374,64				31327,12							
835	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,353736	130,01	8,52	121,49	8,58	45,99	3,01	42,98	3,04	0,95	0,34	0,74	0,26
836	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,117912	118,47		118,47	21,66	13,97		13,97	2,55				
837	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	83,61926	3,28		3,28		274,27		274,27					
838	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	83,61926	11,42		11,42		954,93		954,93					

- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
839	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,169578	46,92		46,92	8,58	7,96		7,96	1,46			0,792	0,13
840	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,169578	2464,86				417,99							
841	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,56526	3705,77	442,14	2870,34	315,38	2094,72	249,92	1622,49	178,27	45,96	25,98	22,92	12,96
842	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЭПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,56526	20,42	6,26			11,54	3,54			0,648	0,37		
843	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	92,646114	413,39				38298,98							
844	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,169578	46,92		46,92	8,58	7,96		7,96	1,46			0,792	0,13
845	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,169578	2464,86				417,99							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
846	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,56526	3535,78	442,14	2863,46	315,05	1998,64	249,92	1618,6	178,09	45,96	25,98	22,896	12,94
847	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,56526	14,27	2,09	7,44		8,07	1,18	4,21		0,216	0,12		
848	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	68,283408	413,39				28227,68							
849	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,339156	130,01	8,52	121,49	8,58	44,09	2,89	41,2	2,91	0,95	0,32	0,74	0,25
850	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,135662	118,47		118,47	21,66	16,07		16,07	2,94				
851	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	160,929522	3,28		3,28		527,85		527,85					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	160,929522	11,42		11,42		1837,82		1837,82					
- Калькуляция № 9 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
853	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0036	4258,54	234,84	4006,62	334,46	15,33	0,85	14,42	1,2	29,028	0,1	24,72	0,09
854	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,6975	109,81				76,59							
855	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,12	4413,33	643,64	79,64	9,18	529,6	77,24	9,56	1,1	76,08	9,13	0,68	0,08
856	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	12	43,92				527,04							
857	ФССЦпг-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,6975	3,28		3,28		2,29		2,29					
858	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,6975	11,42		11,42		7,97		7,97					
859	ФССЦпг-01-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,2	15,75		15,75		18,9		18,9					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
860	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,2	12,65		12,65		15,18		15,18					
861	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,2	15,75		15,75		18,9		18,9					
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
862	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0018	4258,54	234,84	4006,62	334,46	7,67	0,42	7,21	0,6	29,028	0,05	24,72	0,04
863	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,34875	109,81				38,3							
864	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,06	4413,33	643,64	79,64	9,18	264,8	38,62	4,78	0,55	76,08	4,56	0,68	0,04
865	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,34875	3,28		3,28		1,14		1,14					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
866	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,34875	11,42		11,42		3,98		3,98					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
867	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,06	30,5	30,5			1,83	1,83			3,91	0,23		
868	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,06	2296,1	317,6			137,77	19,06			40	2,4		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
869	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,9197	6939,76	80,28	6395,99	258,24	6382,5	73,83	5882,39	237,5	10,2	9,38	22,32	20,53
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
870	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	10	30,5	30,5			305	305			3,91	39,1		
-Калькуляция № 31 - Разметка краской линией шириной 0,1 м																
871	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 км линии	0,10006	1286,11	28,11	177,58	25,58	128,69	2,81	17,77	2,56	3,66	0,37	2,04	0,2
Итого по разделу 23 ул. Куйбышева, 155, разрешение № 0741-17 (дефектная № 982)									1569389,36					316,41		207,1
Раздел 24. ул. Радионова, 58, разрешение № 1005-16(дефектная № 979)																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
872	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00423	4267,54	117,62	4145,58	588,87	18,05	0,5	17,54	2,49	15,08	0,06	43,62	0,18
873	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,499	11,42		11,42		62,8		62,8					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ.20 см																
874	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,01509	5595,91	304,66	5218,05	655,95	84,44	4,6	78,74	9,9	37,29	0,56	49,92	0,75
875	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,01509	1192,05		1192,05	150,75	17,99		17,99	2,27			12,55	0,19
876	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	5,894154	109,81				647,24							
877	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,894154	3,28		3,28		19,33		19,33					
878	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,894154	11,42		11,42		67,31		67,31					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
879	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,010865	46,92		46,92	8,58	0,51		0,51	0,09			0,792	0,01
880	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,010865	2464,86				26,78							
881	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01509	3153,69	368,45	2391,95	262,82	47,59	5,56	36,09	3,97	38,3	0,58	19,1	0,29
882	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01509	12,32	1,74	5,84		0,19	0,03	0,09		0,18			
883	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,063845	413,39				439,78							
884	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,004527	46,92		46,92	8,58	0,21		0,21	0,04			0,792	
885	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004527	2464,86				11,16							
886	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01509	2984,85	368,45	2386,22	262,54	45,04	5,56	36,01	3,96	38,3	0,58	19,08	0,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
887	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01509	12,68	1,74	6,2		0,19	0,03	0,09		0,18			
888	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,822872	413,39				753,56							
889	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,015392	130,01	8,52	121,49	8,58	2	0,13	1,87	0,13	0,95	0,01	0,74	0,01
890	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,003622	118,47		118,47	21,66	0,43		0,43	0,08				
891	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,883699	3,28		3,28		9,46		9,46					
892	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,883699	11,42		11,42		32,93		32,93					
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
893	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 24 ул. Радионова, 58, разрешение № 1005-16(дефектная № 979)									15573,26					4,31		1,98
Раздел 25. ул. Володарского, 103, разрешение № 0426-17 (дефектная №983)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
894	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,01553	4267,54	117,62	4145,58	588,87	66,27	1,83	64,38	9,15	15,08	0,23	43,62	0,68
895	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	20,189	11,42		11,42		230,56		230,56					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см																
896	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,05547	5595,91	304,66	5218,05	655,95	310,41	16,9	289,45	36,39	37,29	2,07	49,92	2,77
897	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПИМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,05547	1192,05		1192,05	150,75	66,12		66,12	8,36			12,55	0,7
898	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	21,666582	109,81				2379,21							
899	ФССЦпр-01-01-013-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	21,666582	3,28		3,28		71,07		71,07					
900	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	21,666582	11,42		11,42		247,43		247,43					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
901	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,039938	46,92		46,92	8,58	1,87		1,87	0,34			0,792	0,03
902	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,039938	2464,86				98,44							
903	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05547	3153,69	368,45	2391,95	262,82	174,94	20,44	132,68	14,58	38,3	2,12	19,1	1,06
904	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05547	12,32	1,74	5,84		0,68	0,1	0,32		0,18	0,01		
905	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,910635	413,39				1616,62							
906	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,016641	46,92		46,92	8,58	0,78		0,78	0,14			0,792	0,01
907	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,016641	2464,86				41,02							
908	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05547	2984,85	368,45	2386,22	262,54	165,57	20,44	132,36	14,56	38,3	2,12	19,08	1,06

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
909	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,05547	12,68	1,74	6,2		0,7	0,1	0,34		0,18	0,01		
910	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	6,700776	413,39				2770,03							
911	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,056579	130,01	8,52	121,49	8,58	7,36	0,48	6,88	0,49	0,95	0,05	0,74	0,04
912	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,013313	118,47		118,47	21,66	1,58		1,58	0,29				
913	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	10,600317	3,28		3,28		34,77		34,77					
914	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	10,600317	11,42		11,42		121,06		121,06					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
915	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,185	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1283,86	14,85	1183,26	47,77	10,2	1,89	22,32	4,13
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
916	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 25 ул. Володарского, 103, разрешение № 0426-17 (дефектная №983)									66651,41					14,27		12,05
Раздел 26. ул. Р. Зорге, 5, разрешение № 0231-17(дефектная №984)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
917	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00448	4267,54	117,62	4145,58	588,87	19,12	0,53	18,57	2,64	15,08	0,07	43,62	0,2
918	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	5,824	11,42		11,42		66,51		66,51					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающихслоев из щебня толщ.20 см																
919	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основани я	0,016	5595,91	304,66	5218,05	655,95	89,53	4,87	83,49	10,5	37,29	0,6	49,92	0,8
920	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04- 005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00</i> <i>(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.;</i> <i>ТЗ=5; ТЗМ=5))</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основани я	0,016	1192,05		1192,05	150,75	19,07		19,07	2,41			12,55	0,2
921	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,2496	109,81				686,27							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
922	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,2496	3,28		3,28		20,5		20,5					
923	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,2496	11,42		11,42		71,37		71,37					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
924	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,01152	46,92		46,92	8,58	0,54		0,54	0,1			0,792	0,01
925	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,01152	2464,86				28,4							
926	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,016	3153,69	368,45	2391,95	262,82	50,46	5,9	38,27	4,21	38,3	0,61	19,1	0,31
927	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,016	12,32	1,74	5,84		0,2	0,03	0,09		0,18			
928	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,128	413,39				466,3							
929	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,0048	46,92		46,92	8,58	0,23		0,23	0,04			0,792	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
930	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,0048	2464,86				11,83							
931	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,016	2984,85	368,45	2386,22	262,54	47,76	5,9	38,18	4,2	38,3	0,61	19,08	0,31
932	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,016	12,68	1,74	6,2		0,2	0,03	0,1		0,18			
933	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,9328	413,39				799							
934	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,01632	130,01	8,52	121,49	8,58	2,12	0,14	1,98	0,14	0,95	0,02	0,74	0,01
935	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,00384	118,47		118,47	21,66	0,45		0,45	0,08				
936	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,0576	3,28		3,28		10,03		10,03					
937	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,0576	11,42		11,42		34,92		34,92					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
938	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,125	6939,76	80,28	6395,99	258,24	867,47	10,04	799,5	32,28	10,2	1,28	22,32	2,79
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
939	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 26 ул. Р. Зорге, 5, разрешение № 0231-17(дефектная №984)									22991,8					5,92		5,32
Раздел 27. Б. Солнечный, 9, разрешение № 0113-17 (дефектная № 985)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
940	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,06621	4267,54	117,62	4145,58	588,87	282,55	7,79	274,48	38,99	15,08	1	43,62	2,89
941	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	86,073	11,42		11,42		982,95		982,95					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
942	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,14101	3852,56	261,69	3542,07	446,78	543,25	36,9	499,47	63	32,03	4,52	34,5	4,86
943	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	41,30888	109,81				4536,13							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
944	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,14101	5920,01	301,96	5544,85	680,09	834,78	42,58	781,88	95,9	36,96	5,21	52,72	7,43
945	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,14101	1192,05		1192,05	150,75	-168,09		-168,09	-21,26			12,55	-1,77
946	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	27,320688	109,81				3000,08							
947	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	68,629567	3,28		3,28		225,11		225,11					
948	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	68,629567	11,42		11,42		783,75		783,75					
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см																
949	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,101527	39,1		39,1	7,15	3,97		3,97	0,73			0,66	0,07
950	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,101527	2464,86				250,25							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
951	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2	0,14101	3949,08	559,56	3031,52	303,59	556,86	78,9	427,47	42,81	60,9539	8,6	21,4396	3,02
952	Прайс	Черный щебень	тн	23,999902	374,64				8991,32							
953	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,101527	130,01	8,52	121,49	8,58	13,2	0,87	12,33	0,87	0,95	0,1	0,74	0,08
954	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,033842	118,47		118,47	21,66	4,01		4,01	0,73				
955	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	23,999902	3,28		3,28		78,72		78,72					
956	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	23,999902	11,42		11,42		274,08		274,08					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
957	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,049212	46,92		46,92	8,58	2,31		2,31	0,42			0,792	0,04
958	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,049212	2464,86				121,3							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
959	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,16404	3705,77	442,14	2870,34	315,38	607,89	72,53	470,85	51,73	45,96	7,54	22,92	3,76
960	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,16404	20,42	6,26			3,35	1,03			0,648	0,11		
961	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	26,886156	413,39				11114,47							
962	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,049212	46,92		46,92	8,58	2,31		2,31	0,42			0,792	0,04
963	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,049212	2464,86				121,3							
964	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,16404	3535,78	442,14	2863,46	315,05	580,01	72,53	469,72	51,68	45,96	7,54	22,896	3,76

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
965	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,16404	14,27	2,09	7,44		2,34	0,34	1,22		0,216	0,04		
966	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	19,816032	413,39				8191,75							
967	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,098424	130,01	8,52	121,49	8,58	12,8	0,84	11,96	0,84	0,95	0,09	0,74	0,07
968	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,03937	118,47		118,47	21,66	4,66		4,66	0,85				
969	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	46,702188	3,28		3,28		153,18		153,18					
970	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	46,702188	11,42		11,42		533,34		533,34					
- Калькуляция № 9 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
971	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0045	4258,54	234,84	4006,62	334,46	19,16	1,06	18,03	1,51	29,028	0,13	24,72	0,11

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
972	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,871875	109,81				95,74							
973	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,15	4413,33	643,64	79,64	9,18	662	96,55	11,95	1,38	76,08	11,41	0,68	0,1
974	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	15	43,92				658,8							
975	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,871875	3,28		3,28		2,86		2,86					
976	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,871875	11,42		11,42		9,96		9,96					
977	ФССЦпр-01-01-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,5	15,75		15,75		23,63		23,63					
978	ФССЦпр-03-01-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,5	12,65		12,65		18,98		18,98					
979	ФССЦпр-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	1,5	15,75		15,75		23,63		23,63					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Калькуляция № 10 - Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимости бортового камня)																
980	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0009	4258,54	234,84	4006,62	334,46	3,83	0,21	3,61	0,3	29,028	0,03	24,72	0,02
981	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,174375	109,81				19,15							
982	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,03	4413,33	643,64	79,64	9,18	132,4	19,31	2,39	0,28	76,08	2,28	0,68	0,02
983	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,174375	3,28		3,28		0,57		0,57					
984	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,174375	11,42		11,42		1,99		1,99					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
985	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,491	6939,76	80,28	6395,99	258,24	3407,42	39,42	3140,43	126,8	10,2	5,01	22,32	10,96
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
986	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	3	30,5	30,5			91,5	91,5			3,91	11,73		
Итого по разделу 27 Б. Солнечный, 9, разрешение № 0113-17 (дефектная № 985)									324203,84					75,14		40,77
Раздел 28. ул. Дзержинского, 26, разрешение № 0991-17 (дефектная № 986)																
- Калькуляция № 25 - Водоотлив																
987	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 мокрого грунта	0,3	1637,84	765,88	871,96		491,35	229,76	261,59		98,19	29,46		
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
988	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,4603	2281,99	126,07	2143,72	177,53	3332,39	184,1	3130,47	259,25	15,72	22,96	13,88	20,27
989	Прайс	Песок	м3	160,633	55,55				8923,16							
990	ФССЦпр-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	257,0128	2,45		2,45		629,68		629,68					
991	ФССЦпр-03-22-01-100 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	257,0128	22,4		22,4		5757,09		5757,09					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
992	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,03242	4267,54	117,62	4145,58	588,87	138,35	3,81	134,4	19,09	15,08	0,49	43,62	1,41

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
993	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	42,146	11,42		11,42		481,31		481,31					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
994	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,13047	3852,56	261,69	3542,07	446,78	502,64	34,14	462,13	58,29	32,03	4,18	34,5	4,5
995	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	38,221187	109,81				4197,07							
996	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,13047	5920,01	301,96	5544,85	680,09	772,38	39,4	723,44	88,73	36,96	4,82	52,72	6,88
997	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	-0,13047	1192,05		1192,05	150,75	-155,53		-155,53	-19,67			12,55	-1,64
998	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	25,278563	109,81				2775,84							
999	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	63,499749	3,28		3,28		208,28		208,28					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1000	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	63,499749	11,42		11,42		725,17		725,17					
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см																
1001	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,093938	39,1		39,1	7,15	3,67		3,67	0,67			0,66	0,06
1002	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,093938	2464,86				231,54							
1003	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2	0,13047	3949,08	559,56	3031,52	303,59	515,24	73,01	395,52	39,61	60,9539	7,95	21,4396	2,8
1004	Прайс	Черный щебень	тн	22,205994	374,64				8319,25							
1005	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,093938	130,01	8,52	121,49	8,58	12,21	0,8	11,41	0,81	0,95	0,09	0,74	0,07
1006	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,031313	118,47		118,47	21,66	3,71		3,71	0,68				
1007	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	22,205994	3,28		3,28		72,84		72,84					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1008	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	22,205994	11,42		11,42		253,59		253,59					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
1009	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,039141	46,92		46,92	8,58	1,84		1,84	0,34			0,792	0,03
1010	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,039141	2464,86				96,48							
1011	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,13047	3705,77	442,14	2870,34	315,38	483,49	57,69	374,49	41,15	45,96	6	22,92	2,99
1012	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,13047	20,42	6,26			2,66	0,82			0,648	0,08		
1013	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	21,384033	413,39				8839,95							
1014	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,039141	46,92		46,92	8,58	1,84		1,84	0,34			0,792	0,03
1015	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,039141	2464,86				96,48							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1016	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,13047	3535,78	442,14	2863,46	315,05	461,31	57,69	373,6	41,1	45,96	6	22,896	2,99
1017	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,13047	14,27	2,09	7,44		1,86	0,27	0,97		0,216	0,03		
1018	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	15,760776	413,39				6515,35							
1019	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,078282	130,01	8,52	121,49	8,58	10,18	0,67	9,51	0,67	0,95	0,07	0,74	0,06
1020	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,031313	118,47		118,47	21,66	3,71		3,71	0,68				
1021	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	37,144809	3,28		3,28		121,84		121,84					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1022	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	37,144809	11,42		11,42		424,19		424,19					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
1023	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,643	6939,76	80,28	6395,99	258,24	4462,27	51,62	4112,62	166,05	10,2	6,56	22,32	14,35
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1024	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	5	30,5	30,5			152,5	152,5			3,91	19,55		
Итого по разделу 28 ул. Дзержинского, 26, разрешение № 0991-17 (дефектная № 986)									414720,59					124,47		63,02
Раздел 29. ул. Дзержинского, 17а, разрешение № 0851-17 (дефектная № 987)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1025	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00652	4267,54	117,62	4145,58	588,87	27,82	0,77	27,03	3,84	15,08	0,1	43,62	0,28
1026	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,476	11,42		11,42		96,8		96,8					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ.20 см																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1027	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,01543	5595,91	304,66	5218,05	655,95	86,34	4,7	80,51	10,12	37,29	0,58	49,92	0,77
1028	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,01543	1192,05		1192,05	150,75	18,39		18,39	2,33			12,55	0,19
1029	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,026958	109,81				661,82							
1030	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,026958	3,28		3,28		19,77		19,77					
1031	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,026958	11,42		11,42		68,83		68,83					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
1032	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,0108	5595,91	304,66	5218,05	655,95	60,44	3,29	56,35	7,08	37,29	0,4	49,92	0,54
1033	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	3,16386	109,81				347,42							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1034	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,16386	3,28		3,28		10,38		10,38					
1035	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,16386	11,42		11,42		36,13		36,13					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
1036	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,011426	46,92		46,92	8,58	0,54		0,54	0,1			0,792	0,01
1037	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,011426	2464,86				28,16							
1038	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01587	3153,69	368,45	2391,95	262,82	50,05	5,85	37,96	4,17	38,3	0,61	19,1	0,3
1039	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01587	12,32	1,74	5,84		0,2	0,03	0,09		0,18			
1040	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,118835	413,39				462,52							
1041	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,004761	46,92		46,92	8,58	0,22		0,22	0,04			0,792	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1042	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004761	2464,86				11,74							
1043	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01587	2984,85	368,45	2386,22	262,54	47,37	5,85	37,87	4,17	38,3	0,61	19,08	0,3
1044	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01587	12,68	1,74	6,2		0,2	0,03	0,1		0,18			
1045	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,917096	413,39				792,51							
1046	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,016187	130,01	8,52	121,49	8,58	2,1	0,14	1,96	0,14	0,95	0,02	0,74	0,01
1047	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,003809	118,47		118,47	21,66	0,45		0,45	0,08				
1048	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,032757	3,28		3,28		9,95		9,95					
1049	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,032757	11,42		11,42		34,63		34,63					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1050	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,007776	39,1		39,1	7,15	0,3		0,3	0,06			0,66	0,01
1051	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,007776	2464,86				19,17							
1052	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,108	287,4	140,46	57,68	0,57	31,04	15,17	6,23	0,06	15,12	1,63	0,05	0,01
1053	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,108	119,8	86,2	33,6		12,94	9,31	3,63		9,28	1		
1054	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,29384	413,39				534,86							
1055	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,007776	156,01	10,22	145,79	10,3	1,21	0,08	1,13	0,08	1,14	0,01	0,888	0,01
1056	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,002592	118,47		118,47	21,66	0,31		0,31	0,06				
1057	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,29384	3,28		3,28		4,24		4,24					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1058	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,29384	11,42		11,42		14,78		14,78					
- Калькуляция № 9 -Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)																
1059	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,00225	4258,54	234,84	4006,62	334,46	9,58	0,53	9,01	0,75	29,028	0,07	24,72	0,06
1060	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,435938	109,81				47,87							
1061	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м бортового камня	0,075	4413,33	643,64	79,64	9,18	331	48,27	5,97	0,69	76,08	5,71	0,68	0,05
1062	Прайс	Камень бортовой Бр 100-30-15	мп	7,5	43,92				329,4							
1063	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,435938	3,28		3,28		1,43		1,43					
1064	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,435938	11,42		11,42		4,98		4,98					
1065	ФССЦпг-01-01-013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-30-15 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,75	15,75		15,75		11,81		11,81					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1066	ФССЦпр-03-01-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,75	12,65		12,65		9,49		9,49					
1067	ФССЦпр-01-01-02-013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-30-15 НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,75	15,75		15,75		11,81		11,81					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
1068	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,7615	30,5	30,5			23,23	23,23			3,91	2,98		
1069	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,7615	2296,1	317,6			1748,48	241,85			40	30,46		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
1070	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,195	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1353,25	15,65	1247,22	50,36	10,2	1,99	22,32	4,35
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1071	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 29 ул. Дзержинского, 17а, разрешение № 0851-17 (дефектная № 987)									50937,31					57,59		7,92

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 30. ул. Бажова, 1, разрешение № 0936-17(дефектная №988)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1072	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00389	4267,54	117,62	4145,58	588,87	16,6	0,46	16,13	2,29	15,08	0,06	43,62	0,17
1073	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	5,057	11,42		11,42		57,75		57,75					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ.20 см																
1074	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01391	5595,91	304,66	5218,05	655,95	77,84	4,24	72,58	9,12	37,29	0,52	49,92	0,69
1075	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПИМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основания	0,01391	1192,05		1192,05	150,75	16,58		16,58	2,1			12,55	0,17
1076	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	5,433246	109,81				596,62							
1077	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	5,433246	3,28		3,28		17,82		17,82					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1078	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,433246	11,42		11,42		62,05		62,05					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
1079	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,010015	46,92		46,92	8,58	0,47		0,47	0,09			0,792	0,01
1080	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,010015	2464,86				24,69							
1081	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01391	3153,69	368,45	2391,95	262,82	43,87	5,13	33,27	3,66	38,3	0,53	19,1	0,27
1082	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЭПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01391	12,32	1,74	5,84		0,17	0,02	0,08		0,18			
1083	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	0,980655	413,39				405,39							
1084	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,004173	46,92		46,92	8,58	0,2		0,2	0,04			0,792	
1085	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004173	2464,86				10,29							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1086	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $2\ 984,85 = 46\ 666,30 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 96,6 \times 452,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,01391	2984,85	368,45	2386,22	262,54	41,52	5,13	33,19	3,65	38,3	0,53	19,08	0,27
1087	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 $6,34 = 5\ 475,54 - 12,1 \times 452,00$ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,01391	12,68	1,74	6,2		0,18	0,02	0,09		0,18			
1088	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,680328	413,39				694,63							
1089	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,014188	130,01	8,52	121,49	8,58	1,84	0,12	1,72	0,12	0,95	0,01	0,74	0,01
1090	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,003338	118,47		118,47	21,66	0,4		0,4	0,07				
1091	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,658201	3,28		3,28		8,72		8,72					
1092	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,658201	11,42		11,42		30,36		30,36					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1093	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,118	6939,76	80,28	6395,99	258,24	818,89	9,47	754,73	30,47	10,2	1,2	22,32	2,63
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1094	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 30 ул. Бажова, 1, разрешение № 0936-17(дефектная №988)									20486,96					5,53		4,86
Раздел 31. ул. К. Маркса, 123, разрешение № 0369-17 (дефектная № 989)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1095	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,01033	4267,54	117,62	4145,58	588,87	44,08	1,22	42,82	6,08	15,08	0,16	43,62	0,45
1096	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	13,429	11,42		11,42		153,36		153,36					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
1097	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,00866	3852,56	261,69	3542,07	446,78	33,36	2,27	30,67	3,87	32,03	0,28	34,5	0,3
1098	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	2,536947	109,81				278,58							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1099	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,00866	5920,01	301,96	5544,85	680,09	51,27	2,62	48,02	5,89	36,96	0,32	52,72	0,46
1100	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,00866	1192,05		1192,05	150,75	-10,32		-10,32	-1,31			12,55	-0,11
1101	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	1,677875	109,81				184,25							
1102	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,214822	3,28		3,28		13,82		13,82					
1103	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,214822	11,42		11,42		48,13		48,13					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающихслоев из щебня толщ.20 см																
1104	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,02326	5595,91	304,66	5218,05	655,95	130,16	7,09	121,37	15,26	37,29	0,87	49,92	1,16

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1105	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,02326	1192,05		1192,05	150,75	27,73		27,73	3,51			12,55	0,29
1106	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	9,085356	109,81				997,66							
1107	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,085356	3,28		3,28		29,8		29,8					
1108	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	9,085356	11,42		11,42		103,75		103,75					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
1109	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 х 130,00 - 189 х 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основания	0,0031	5595,91	304,66	5218,05	655,95	17,35	0,94	16,18	2,03	37,29	0,12	49,92	0,15
1110	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	0,908145	109,81				99,72							
1111	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,908145	3,28		3,28		2,98		2,98					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1112	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,908145	11,42		11,42		10,37		10,37					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
1113	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\,571,33 - 1,03 \times 1\,487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002598	46,92		46,92	8,58	0,12		0,12	0,02			0,792	
1114	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002598	2464,86				6,4							
1115	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 $3\,153,69 = 45\,500,92 - 0,0108 \times 1\,690,00 - 93,7 \times 451,75$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00866	3705,77	442,14	2870,34	315,38	32,09	3,83	24,86	2,73	45,96	0,4	22,92	0,2
1116	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 $3,23 = 5\,288,71 - 11,7 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00866	20,42	6,26			0,18	0,05			0,648	0,01		
1117	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,419374	413,39				586,76							
1118	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\,571,33 - 1,03 \times 1\,487,60$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002598	46,92		46,92	8,58	0,12		0,12	0,02			0,792	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1119	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002598	2464,86				6,4							
1120	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00866	3535,78	442,14	2863,46	315,05	30,62	3,83	24,8	2,73	45,96	0,4	22,896	0,2
1121	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,00866	14,27	2,09	7,44		0,12	0,02	0,06		0,216			
1122	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,046128	413,39				432,46							
1123	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,005196	130,01	8,52	121,49	8,58	0,68	0,04	0,64	0,04	0,95		0,74	
1124	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,002078	118,47		118,47	21,66	0,25		0,25	0,05				
1125	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,465502	3,28		3,28		8,09		8,09					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1126	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,465502	11,42		11,42		28,16		28,16					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
1127	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,016747	46,92		46,92	8,58	0,79		0,79	0,14			0,792	0,01
1128	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,016747	2464,86				41,28							
1129	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02326	3153,69	368,45	2391,95	262,82	73,35	8,57	55,64	6,11	38,3	0,89	19,1	0,44
1130	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 x 451,75 (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02326	12,32	1,74	5,84		0,29	0,04	0,14		0,18			
1131	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,63983	413,39				677,89							
1132	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,006978	46,92		46,92	8,58	0,33		0,33	0,06			0,792	0,01
1133	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006978	2464,86				17,2							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1134	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02326	2984,85	368,45	2386,22	262,54	69,43	8,57	55,5	6,11	38,3	0,89	19,08	0,44
1135	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02326	12,68	1,74	6,2		0,29	0,04	0,14		0,18			
1136	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,809808	413,39				1161,55							
1137	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,023725	130,01	8,52	121,49	8,58	3,08	0,2	2,88	0,2	0,95	0,02	0,74	0,02
1138	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,005582	118,47		118,47	21,66	0,66		0,66	0,12				
1139	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,444986	3,28		3,28		14,58		14,58					
1140	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,444986	11,42		11,42		50,76		50,76					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1141	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002232	39,1		39,1	7,15	0,09		0,09	0,02			0,66	
1142	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002232	2464,86				5,5							
1143	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,031	287,4	140,46	57,68	0,57	8,91	4,35	1,79	0,02	15,12	0,47	0,05	
1144	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЭПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,031	119,8	86,2	33,6		3,71	2,67	1,04		9,28	0,29		
1145	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,37138	413,39				153,52							
1146	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,002232	156,01	10,22	145,79	10,3	0,35	0,02	0,33	0,02	1,14		0,888	
1147	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,000744	118,47		118,47	21,66	0,09		0,09	0,02				
1148	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,37138	3,28		3,28		1,22		1,22					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1149	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,37138	11,42		11,42		4,24		4,24					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
1150	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,2202	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1528,14	17,68	1408,4	56,86	10,2	2,25	22,32	4,91
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1151	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 31 ул. К. Маркса, 123, разрешение № 0369-17 (дефектная № 989)									49744,19					12,97		10,27
Раздел 32. ул. Куйбышева, 129, разрешение № 0020-17 (дефектная № 990)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1152	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,02322	4267,54	117,62	4145,58	588,87	99,09	2,73	96,26	13,67	15,08	0,35	43,62	1,01
1153	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	30,186	11,42		11,42		344,72		344,72					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1154	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,02311	3852,56	261,69	3542,07	446,78	89,03	6,05	81,86	10,33	32,03	0,74	34,5	0,8
1155	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	6,770075	109,81				743,42							
1156	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,02311	5920,01	301,96	5544,85	680,09	136,81	6,98	128,14	15,72	36,96	0,85	52,72	1,22
1157	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,02311	1192,05		1192,05	150,75	-27,55		-27,55	-3,48			12,55	-0,29
1158	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	4,477563	109,81				491,68							
1159	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	11,247637	3,28		3,28		36,89		36,89					
1160	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	11,247637	11,42		11,42		128,45		128,45					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ.20 см																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1161	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,0458	5595,91	304,66	5218,05	655,95	256,29	13,95	238,99	30,04	37,29	1,71	49,92	2,29
1162	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,0458	1192,05		1192,05	150,75	54,6		54,6	6,9			12,55	0,57
1163	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	17,88948	109,81				1964,44							
1164	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	17,88948	3,28		3,28		58,68		58,68					
1165	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	17,88948	11,42		11,42		204,3		204,3					
- Калькуляция № 5 - Устройство основания из черного щебня толщ. 8см																
1166	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,016639	39,1		39,1	7,15	0,65		0,65	0,12			0,66	0,01
1167	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,016639	2464,86				41,01							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1168	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 969,23 = 42 956,43 - 11 x 312,40 - 117 x 312,40 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расх.; ЗПМ=1,33; МАТ=1,33 к расх.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2	0,02311	3949,08	559,56	3031,52	303,59	91,26	12,93	70,06	7,02	60,9539	1,41	21,4396	0,5
1169	Прайс	Черный щебень	тн	3,933322	374,64				1473,58							
1170	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,016639	130,01	8,52	121,49	8,58	2,16	0,14	2,02	0,14	0,95	0,02	0,74	0,01
1171	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,005546	118,47		118,47	21,66	0,66		0,66	0,12				
1172	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,933322	3,28		3,28		12,9		12,9					
1173	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,933322	11,42		11,42		44,92		44,92					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
1174	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,006933	46,92		46,92	8,58	0,33		0,33	0,06			0,792	0,01
1175	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006933	2464,86				17,09							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1176	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02311	3705,77	442,14	2870,34	315,38	85,64	10,22	66,33	7,29	45,96	1,06	22,92	0,53
1177	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02311	20,42	6,26			0,47	0,14			0,648	0,02		
1178	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,787729	413,39				1565,81							
1179	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,006933	46,92		46,92	8,58	0,33		0,33	0,06			0,792	0,01
1180	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,006933	2464,86				17,09							
1181	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02311	3535,78	442,14	2863,46	315,05	81,71	10,22	66,17	7,28	45,96	1,06	22,896	0,53

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1182	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,02311	14,27	2,09	7,44		0,33	0,05	0,17		0,216	0,01		
1183	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,791688	413,39				1154,06							
1184	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,013866	130,01	8,52	121,49	8,58	1,8	0,12	1,68	0,12	0,95	0,01	0,74	0,01
1185	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,005546	118,47		118,47	21,66	0,66		0,66	0,12				
1186	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,579417	3,28		3,28		21,58		21,58					
1187	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,579417	11,42		11,42		75,14		75,14					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
1188	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,032976	46,92		46,92	8,58	1,55		1,55	0,28			0,792	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1189	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,032976	2464,86				81,28							
1190	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0458	3153,69	368,45	2391,95	262,82	144,44	16,88	109,55	12,04	38,3	1,75	19,1	0,87
1191	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 6,16 = 5 246,46 - 11,6 х 451,75 (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0458	12,32	1,74	5,84		0,56	0,08	0,27		0,18	0,01		
1192	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	3,2289	413,39				1334,8							
1193	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,01374	46,92		46,92	8,58	0,64		0,64	0,12			0,792	0,01
1194	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,01374	2464,86				33,87							
1195	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0458	2984,85	368,45	2386,22	262,54	136,71	16,88	109,29	12,02	38,3	1,75	19,08	0,87
1196	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,0458	12,68	1,74	6,2		0,58	0,08	0,28		0,18	0,01		
1197	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	5,53264	413,39				2287,14							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1198	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,046716	130,01	8,52	121,49	8,58	6,07	0,4	5,67	0,4	0,95	0,04	0,74	0,03
1199	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,010992	118,47		118,47	21,66	1,3		1,3	0,24				
1200	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,75238	3,28		3,28		28,71		28,71					
1201	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,75238	11,42		11,42		99,95		99,95					

- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

1202	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,3041	6939,76	80,28	6395,99	258,24	2110,38	24,41	1945,02	78,53	10,2	3,1	22,32	6,79
------	--	--	--------------	--------	---------	-------	---------	--------	---------	-------	---------	-------	------	-----	-------	------

- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия

1203	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
------	--	---	--------	---	------	------	--	--	------	------	--	--	------	------	--	--

Итого по разделу 32 ул. Куйбышева, 129, разрешение № 0020-17 (дефектная № 990)

106578,99

20,48

18,18

Раздел 33. ул. С. Юлаева, 68в, разрешение № 0074-17(дефектная №991)

Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1204	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00078	4267,54	117,62	4145,58	588,87	3,33	0,09	3,23	0,46	15,08	0,01	43,62	0,03
1205	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,014	11,42		11,42		11,58		11,58					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
1206	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,0039	5595,91	304,66	5218,05	655,95	21,82	1,19	20,35	2,56	37,29	0,15	49,92	0,19
1207	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	1,142505	109,81				125,46							
1208	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,142505	3,28		3,28		3,75		3,75					
1209	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,142505	11,42		11,42		13,05		13,05					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
1210	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,002808	39,1		39,1	7,15	0,11		0,11	0,02			0,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1211	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,002808	2464,86				6,92							
1212	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,039	287,4	140,46	57,68	0,57	11,21	5,48	2,25	0,02	15,12	0,59	0,05	
1213	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЭПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,039	119,8	86,2	33,6		4,67	3,36	1,31		9,28	0,36		
1214	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,46722	413,39				193,14							
1215	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,002808	156,01	10,22	145,79	10,3	0,44	0,03	0,41	0,03	1,14		0,888	
1216	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,000936	118,47		118,47	21,66	0,11		0,11	0,02				
1217	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,46722	3,28		3,28		1,53		1,53					
1218	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,46722	11,42		11,42		5,34		5,34					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
1219	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,03	6939,76	80,28	6395,99	258,24	208,19	2,41	191,88	7,75	10,2	0,31	22,32	0,67
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1220	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,1	30,5	30,5			3,05	3,05			3,91	0,39		
Итого по разделу 33 ул. С. Юлаева, 68в, разрешение № 0074-17(дефектная №991)									4303,83					2,08		1,02
Раздел 34. ул. Алексеева, 1а, разрешение № 0010-17(дефектная №992)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1221	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00518	4267,54	117,62	4145,58	588,87	22,11	0,61	21,47	3,05	15,08	0,08	43,62	0,23
1222	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	6,734	11,42		11,42		76,9		76,9					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
1223	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,02591	5595,91	304,66	5218,05	655,95	144,99	7,89	135,2	17	37,29	0,97	49,92	1,29
1224	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	7,590335	109,81				833,49							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1225	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,590335	3,28		3,28		24,9		24,9					
1226	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,590335	11,42		11,42		86,68		86,68					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
1227	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,018655	39,1		39,1	7,15	0,73		0,73	0,13			0,66	0,01
1228	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,018655	2464,86				45,98							
1229	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,2591	287,4	140,46	57,68	0,57	74,47	36,39	14,94	0,15	15,12	3,92	0,05	0,01
1230	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЭПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,2591	119,8	86,2	33,6		31,04	22,33	8,71		9,28	2,4		
1231	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	3,104018	413,39				1283,17							
1232	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумных эмульсий	0,018655	156,01	10,22	145,79	10,3	2,91	0,19	2,72	0,19	1,14	0,02	0,888	0,02

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1233	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,006218	118,47		118,47	21,66	0,74		0,74	0,13				
1234	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	3,104018	3,28		3,28		10,18		10,18					
1235	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	3,104018	11,42		11,42		35,45		35,45					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
1236	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,22	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1526,75	17,66	1407,12	56,81	10,2	2,24	22,32	4,91
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1237	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 34 ул. Алексеева, 1а, разрешение № 0010-17(дефектная №992)									29628,58					13,32		7,43
Раздел 35. ул. Алексеева, 1, разрешение № 0009-17(дефектная №993)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1238	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,0023	4267,54	117,62	4145,58	588,87	9,82	0,27	9,53	1,35	15,08	0,03	43,62	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1239	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,99	11,42		11,42		34,15		34,15					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
1240	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м ² оснований	0,01148	5595,91	304,66	5218,05	655,95	64,24	3,5	59,9	7,53	37,29	0,43	49,92	0,57
1241	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм ²	тн	3,363066	109,81				369,3							
1242	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	3,363066	3,28		3,28		11,03		11,03					
1243	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	3,363066	11,42		11,42		38,41		38,41					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
1244	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1 т	0,008266	39,1		39,1	7,15	0,32		0,32	0,06			0,66	0,01
1245	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,008266	2464,86				20,37							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1246	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,1148	287,4	140,46	57,68	0,57	32,99	16,12	6,62	0,07	15,12	1,74	0,05	0,01
1247	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,1148	119,8	86,2	33,6		13,75	9,9	3,85		9,28	1,07		
1248	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,375304	413,39				568,54							
1249	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,008266	156,01	10,22	145,79	10,3	1,29	0,08	1,21	0,09	1,14	0,01	0,888	0,01
1250	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,002755	118,47		118,47	21,66	0,33		0,33	0,06				
1251	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,375304	3,28		3,28		4,51		4,51					
1252	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	1,375304	11,42		11,42		15,71		15,71					

- калькуляция № 11 - Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1253	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0021	3551,63	195,7	3338,85	278,72	7,46	0,41	7,01	0,59	24,19	0,05	20,6	0,04
1254	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200 фракции, 20-40мм	тн	0,406875	109,81				44,68							
1255	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м бортового камня	0,07	4413,33	643,64	79,64	9,18	308,93	45,05	5,57	0,64	76,08	5,33	0,68	0,05
1256	Прайс	Камень бортовой Бр 100-20-8	мп	7	19,38				135,66							
1257	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,406875	3,28		3,28		1,33		1,33					
1258	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,406875	11,42		11,42		4,65		4,65					
1259	ФССЦпр-01-01-01-013 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др.- камень бортовой Бр.100-20-8 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,28	15,75		15,75		4,41		4,41					
1260	ФССЦпр-03-01-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза - камень бортовой <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,28	12,65		12,65		3,54		3,54					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1261	ФССЦпг-01-01-02-013 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: блоков кирпичных, шлакобетонных на поддонах и др. - камень бортовой Бр100-20-8 <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	0,28	15,75		15,75		4,41		4,41					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
1262	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,1055	6939,76	80,28	6395,99	258,24	732,14	8,47	674,78	27,24	10,2	1,08	22,32	2,35
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1263	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	0,78		
Итого по разделу 35 ул. Алексеева, 1, разрешение № 0009-17(дефектная №993)									16999,98					12,1		3,61
Раздел 36. ул. К. Маркса, 127, разрешение № 0991-17 (дефектная № 998)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
1264	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,2063	2281,99	126,07	2143,72	177,53	470,77	26,01	442,25	36,62	15,72	3,24	13,88	2,86
1265	Прайс	Песок	м3	22,693	55,55				1260,6							
1266	ФССЦпг-01-01-037 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	36,3088	2,45		2,45		88,96		88,96					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1267	ФССЦпр-03-22-01-100 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	36,3088	22,4		22,4		813,32		813,32					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1268	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00276	4267,54	117,62	4145,58	588,87	11,78	0,32	11,44	1,63	15,08	0,04	43,62	0,12
1269	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,588	11,42		11,42		40,98		40,98					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
1270	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,01571	3852,56	261,69	3542,07	446,78	60,52	4,11	55,65	7,02	32,03	0,5	34,5	0,54
1271	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	4,602245	109,81				505,37							
1272	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,01571	5920,01	301,96	5544,85	680,09	93	4,74	87,11	10,68	36,96	0,58	52,72	0,83

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1273	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 х 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	-0,01571	1192,05		1192,05	150,75	-18,73		-18,73	-2,37			12,55	-0,2
1274	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	3,043813	109,81				334,24							
1275	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,646057	3,28		3,28		25,08		25,08					
1276	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	7,646057	11,42		11,42		87,32		87,32					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
1277	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,004713	46,92		46,92	8,58	0,22		0,22	0,04			0,792	
1278	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004713	2464,86				11,62							
1279	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01571	3705,77	442,14	2870,34	315,38	58,22	6,95	45,09	4,95	45,96	0,72	22,92	0,36

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1280	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01571	20,42	6,26			0,32	0,1			0,648	0,01		
1281	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	2,574869	413,39				1064,43							
1282	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,004713	46,92		46,92	8,58	0,22		0,22	0,04			0,792	
1283	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004713	2464,86				11,62							
1284	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01571	3535,78	442,14	2863,46	315,05	55,55	6,95	44,99	4,95	45,96	0,72	22,896	0,36
1285	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01571	14,27	2,09	7,44		0,22	0,03	0,12		0,216			
1286	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,897768	413,39				784,52							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1287	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого <i>130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00</i> НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,009426	130,01	8,52	121,49	8,58	1,23	0,08	1,15	0,08	0,95	0,01	0,74	0,01
1288	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,00377	118,47		118,47	21,66	0,45		0,45	0,08				
1289	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,472637	3,28		3,28		14,67		14,67					
1290	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,472637	11,42		11,42		51,08		51,08					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
1291	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,151	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1047,9	12,12	965,79	38,99	10,2	1,54	22,32	3,37
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1292	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 36 ул. К. Маркса, 127, разрешение № 0991-17 (дефектная № 998)									48365,78					10,72		9,49
Раздел 37. СНТ "Коммунальщик", разрешение № 0217-17 (дефектная № 1004)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1293	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00385	4267,54	117,62	4145,58	588,87	16,43	0,45	15,96	2,27	15,08	0,06	43,62	0,17
1294	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,005	11,42		11,42		57,16		57,16					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
1295	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных $3\ 852,56 = 23\ 319,56 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01041	3852,56	261,69	3542,07	446,78	40,11	2,72	36,87	4,65	32,03	0,33	34,5	0,36
1296	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	3,04961	109,81				334,88							
1297	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных $5\ 920,01 = 27\ 337,01 - 15 \times 130,00 - 189 \times 103,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,01041	5920,01	301,96	5544,85	680,09	61,63	3,14	57,72	7,08	36,96	0,38	52,72	0,55
1298	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 $238,41 = 1\ 536,21 - 12,6 \times 103,00$ (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,01041	1192,05		1192,05	150,75	-12,41		-12,41	-1,57			12,55	-0,13
1299	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	2,016938	109,81				221,48							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1300	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,066547	3,28		3,28		16,62		16,62					
1301	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,066547	11,42		11,42		57,86		57,86					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
1302	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,003123	46,92		46,92	8,58	0,15		0,15	0,03			0,792	
1303	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,003123	2464,86				7,7							
1304	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01041	3705,77	442,14	2870,34	315,38	38,58	4,6	29,88	3,28	45,96	0,48	22,92	0,24
1305	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01041	20,42	6,26			0,21	0,07			0,648	0,01		
1306	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,706199	413,39				705,33							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1307	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,003123	46,92		46,92	8,58	0,15		0,15	0,03			0,792	
1308	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,003123	2464,86				7,7							
1309	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 х 1 690,00 - 96,6 х 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01041	3535,78	442,14	2863,46	315,05	36,81	4,6	29,81	3,28	45,96	0,48	22,896	0,24
1310	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01041	14,27	2,09	7,44		0,15	0,02	0,08		0,216			
1311	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,257528	413,39				519,85							
1312	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,006246	130,01	8,52	121,49	8,58	0,81	0,05	0,76	0,05	0,95	0,01	0,74	
1313	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,002498	118,47		118,47	21,66	0,3		0,3	0,05				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1314	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,963727	3,28		3,28		9,72		9,72					
1315	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,963727	11,42		11,42		33,85		33,85					
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
1316	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,1	6939,76	80,28	6395,99	258,24	693,98	8,03	639,6	25,82	10,2	1,02	22,32	2,23
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1317	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 37 СНТ "Коммунальщик", разрешение № 0217-17 (дефектная № 1004)									19845,1					5,44		4,21
Раздел 38. ул. Баумана, 2, разрешение № 0153-17 (дефектная № 1000)																
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1318	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00434	4267,54	117,62	4145,58	588,87	18,52	0,51	17,99	2,56	15,08	0,07	43,62	0,19
1319	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,642	11,42		11,42		64,43		64,43					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
1320	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м ² оснований	0,01173	3852,56	261,69	3542,07	446,78	45,19	3,07	41,55	5,24	32,03	0,38	34,5	0,4
1321	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм ²	тн	3,436304	109,81				377,34							
1322	ФЕР27-04-005-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²): верхнего слоя двухслойных <i>5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м ² оснований	0,01173	5920,01	301,96	5544,85	680,09	69,44	3,54	65,04	7,98	36,96	0,43	52,72	0,62
1323	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 <i>238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м ² оснований	-0,01173	1192,05		1192,05	150,75	-13,98		-13,98	-1,77			12,55	-0,15
1324	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм ²	тн	2,272688	109,81				249,56							
1325	ФССЦпр-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	5,708991	3,28		3,28		18,73		18,73					
1326	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	5,708991	11,42		11,42		65,2		65,2					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1327	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,003519	46,92		46,92	8,58	0,17		0,17	0,03			0,792	
1328	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,003519	2464,86				8,67							
1329	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 х 1 690,00 - 93,7 х 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01173	3705,77	442,14	2870,34	315,38	43,47	5,19	33,67	3,7	45,96	0,54	22,92	0,27
1330	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 х 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЭПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01173	20,42	6,26			0,24	0,07			0,648	0,01		
1331	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	1,922547	413,39				794,76							
1332	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 х 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,003519	46,92		46,92	8,58	0,17		0,17	0,03			0,792	
1333	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,003519	2464,86				8,67							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1334	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01173	3535,78	442,14	2863,46	315,05	41,47	5,19	33,59	3,7	45,96	0,54	22,896	0,27
1335	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 x 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,01173	14,27	2,09	7,44		0,17	0,02	0,09		0,216			
1336	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	1,416984	413,39				585,77							
1337	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,007038	130,01	8,52	121,49	8,58	0,92	0,06	0,86	0,06	0,95	0,01	0,74	0,01
1338	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,002815	118,47		118,47	21,66	0,33		0,33	0,06				
1339	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,339531	3,28		3,28		10,95		10,95					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1340	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	3,339531	11,42		11,42		38,14		38,14					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
1341	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,125	30,5	30,5			3,81	3,81			3,91	0,49		
1342	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,125	2296,1	317,6			287,01	39,7			40	5		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
1343	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,067	6939,76	80,28	6395,99	258,24	464,96	5,38	428,53	17,3	10,2	0,68	22,32	1,5
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1344	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,5	30,5	30,5			15,25	15,25			3,91	1,96		
Итого по разделу 38 ул. Баумана, 2, разрешение № 0153-17 (дефектная № 1000)									21926,72					11,63		3,58
Раздел 39. Черемухово, Космонавтов, 1, разрешение № 1005-17 (дефектная № 1003)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
1345	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,8202	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1871,69	103,4	1758,28	145,61	15,72	12,89	13,88	11,38

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1346	Прайс	Песок	м3	90,222	55,55				5011,83							
1347	ФССЦпг-01-01-037 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	144,3552	2,45		2,45		353,67		353,67					
1348	ФССЦпг-03-22-01-100 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	144,3552	22,4		22,4		3233,56		3233,56					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1349	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м3 грунта	0,00288	4267,54	117,62	4145,58	588,87	12,29	0,34	11,94	1,7	15,08	0,04	43,62	0,13
1350	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	3,744	11,42		11,42		42,76		42,76					
Калькуляция № 2 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25см.																
1351	ФЕР27-04-005-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных <i>3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 основани я	0,03024	3852,56	261,69	3542,07	446,78	116,5	7,91	107,11	13,51	32,03	0,97	34,5	1,04
1352	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	8,858808	109,81				972,79							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1353	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,03024	5920,01	301,96	5544,85	680,09	179,02	9,13	167,68	20,57	36,96	1,12	52,72	1,59
1354	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	-0,03024	1192,05		1192,05	150,75	-36,05		-36,05	-4,56			12,55	-0,38
1355	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 20-40мм2	тн	5,859	109,81				643,38							
1356	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	14,717808	3,28		3,28		48,27		48,27					
1357	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	14,717808	11,42		11,42		168,08		168,08					
- Калькуляция № 6 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12см.																
1358	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,009072	46,92		46,92	8,58	0,43		0,43	0,08			0,792	0,01
1359	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,009072	2464,86				22,36							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1360	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 3 153,69 = 45 500,92 - 0,0108 x 1 690,00 - 93,7 x 451,75 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03024	3705,77	442,14	2870,34	315,38	112,06	13,37	86,8	9,54	45,96	1,39	22,92	0,69
1361	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 3,23 = 5 288,71 - 11,7 x 451,75 (Увеличение слоя на 3см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3п.3Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03024	20,42	6,26			0,62	0,19			0,648	0,02		
1362	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	4,956336	413,39				2048,9							
1363	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,009072	46,92		46,92	8,58	0,43		0,43	0,08			0,792	0,01
1364	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,009072	2464,86				22,36							
1365	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ 2 984,85 = 46 666,30 - 0,0108 x 1 690,00 - 96,6 x 452,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03024	3535,78	442,14	2863,46	315,05	106,92	13,37	86,59	9,53	45,96	1,39	22,896	0,69

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1366	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,34 = 5 475,54 - 12,1 х 452,00 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 покрытия	0,03024	14,27	2,09	7,44		0,43	0,06	0,23		0,216	0,01		
1367	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	3,652992	413,39				1510,11							
1368	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 х 1 690,00 НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,018144	130,01	8,52	121,49	8,58	2,36	0,15	2,21	0,16	0,95	0,02	0,74	0,01
1369	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,007258	118,47		118,47	21,66	0,86		0,86	0,16				
1370	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,609328	3,28		3,28		28,24		28,24					
1371	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	8,609328	11,42		11,42		98,32		98,32					
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
1372	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	0,168	30,5	30,5			5,12	5,12			3,91	0,66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1373	ФЕР47-01-046-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,168	2296,1	317,6			385,74	53,36			40	6,72		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем																
1374	ФЕР27-06-007-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство швов в бетоне: затвердевшем <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,234	6939,76	80,28	6395,99	258,24	1623,9	18,79	1496,66	60,43	10,2	2,39	22,32	5,22
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1375	ФЕР47-01-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	1	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	3,91		
Итого по разделу 39 Черемухово, Космонавтов, 1, разрешение № 1005-17 (дефектная № 1003)									131240,58					36,26		23,45
Раздел 40. ул. Пушкина, 2, разрешение № 0965-17 (дефектная № 1002)																
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
1376	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,207	2281,99	126,07	2143,72	177,53	2754,36	152,17	2587,47	214,28	15,72	18,97	13,88	16,75
1377	Прайс	Песок	м3	132,77	55,55				7375,37							
1378	ФССЦпг-01-01-037 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	212,432	2,45		2,45		520,46		520,46					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1379	ФССЦпг-03-22-01-100 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (20км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	212,432	22,4		22,4		4758,48		4758,48					
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1380	ФЕР01-01-013-14 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,02235	4267,54	117,62	4145,58	588,87	95,38	2,63	92,65	13,16	15,08	0,34	43,62	0,97
1381	ФССЦпг-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	29,055	11,42		11,42		331,81		331,81					
Калькуляция № 3 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ.20 см																
1382	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,1281	5595,91	304,66	5218,05	655,95	716,84	39,03	668,43	84,03	37,29	4,78	49,92	6,39
1383	ФЕР27-04-005-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пг</i>	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 оснований	0,1281	1192,05		1192,05	150,75	152,7		152,7	19,31			12,55	1,61
1384	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	50,03586	109,81				5494,44							
1385	ФССЦпг-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пг</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	50,03586	3,28		3,28		164,12		164,12					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1386	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	50,03586	11,42		11,42		571,41		571,41					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
1387	ФЕР27-04-005-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных <i>5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1000 м2 оснований	0,00684	5595,91	304,66	5218,05	655,95	38,28	2,08	35,69	4,49	37,29	0,26	49,92	0,34
1388	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	2,003778	109,81				220,03							
1389	ФССЦпр-01-01-01-034 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,003778	3,28		3,28		6,57		6,57					
1390	ФССЦпр-03-21-01-010 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	2,003778	11,42		11,42		22,88		22,88					
- Калькуляция № 7 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см.																
1391	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЭМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	1 т	0,092232	46,92		46,92	8,58	4,33		4,33	0,79			0,792	0,07
1392	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 <i>(Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))</i>	тн	0,092232	2464,86				227,34							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1393	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $3\ 153,69 = 45\ 500,92 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 93,7 \times 451,75$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,1281	3153,69	368,45	2391,95	262,82	403,99	47,2	306,41	33,67	38,3	4,91	19,1	2,45
1394	ФЕР27-06-021-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 $6,16 = 5\ 246,46 - 11,6 \times 451,75$ (Увеличение слоя на 1 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,1281	12,32	1,74	5,84		1,58	0,22	0,75		0,18	0,02		
1395	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая	тн	9,03105	413,39				3733,35							
1396	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\ 571,33 - 1,03 \times 1\ 487,60$ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,03843	46,92		46,92	8,58	1,8		1,8	0,33			0,792	0,03
1397	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,03843	2464,86				94,72							
1398	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ $2\ 984,85 = 46\ 666,30 - 0,0108 \times 1\ 690,00 - 96,6 \times 452,00$ НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,1281	2984,85	368,45	2386,22	262,54	382,36	47,2	305,67	33,63	38,3	4,91	19,08	2,44
1399	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 $6,34 = 5\ 475,54 - 12,1 \times 452,00$ (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м ² покрытия	0,1281	12,68	1,74	6,2		1,62	0,22	0,79		0,18	0,02		
1400	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	15,47448	413,39				6397							
1401	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,130662	130,01	8,52	121,49	8,58	16,99	1,11	15,88	1,12	0,95	0,12	0,74	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1402	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	маш.-ч	0,030744	118,47		118,47	21,66	3,64		3,64	0,67				
1403	ФССЦпр-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	24,47991	3,28		3,28		80,29		80,29					
1404	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза <i>НР 0% от</i> <i>СП 0% от</i>	1 т груза	24,47991	11,42		11,42		279,56		279,56					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
1405	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов $39,10 = 1\,571,33 - 1,03 \times 1\,487,60$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	1 т	0,004925	39,1		39,1	7,15	0,19		0,19	0,04			0,66	
1406	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,004925	2464,86				12,14							
1407	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см $287,40 = 3\,566,51 - 0,5 \times 55,26 - 7,14 \times 455,39$ <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0684	287,4	140,46	57,68	0,57	19,66	9,61	3,95	0,04	15,12	1,03	0,05	
1408	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 $29,95 = 580,97 - 1,21 \times 455,39$ (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) <i>НР 0% от</i> <i>СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2 покрытия	0,0684	119,8	86,2	33,6		8,19	5,9	2,29		9,28	0,63		
1409	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	0,819432	413,39				338,75							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1410	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого $130,01 = 1\ 853,81 - 1,02 \times 1\ 690,00$ (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,004925	156,01	10,22	145,79	10,3	0,77	0,05	0,72	0,05	1,14	0,01	0,888	
1411	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,001642	118,47		118,47	21,66	0,19		0,19	0,04				
1412	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,819432	3,28		3,28		2,69		2,69					
1413	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	0,819432	11,42		11,42		9,36		9,36					

- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим

1414	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м шва	0,14	6939,76	80,28	6395,99	258,24	971,57	11,24	895,44	36,15	10,2	1,43	22,32	3,12
------	--	---	--------------	------	---------	-------	---------	--------	--------	-------	--------	-------	------	------	-------	------

- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия

1415	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2	2	30,5	30,5			61	61			3,91	7,82		
------	--	---	--------	---	------	------	--	--	----	----	--	--	------	------	--	--

Итого по разделу 40 ул. Пушкина, 2, разрешение № 0965-17 (дефектная № 1002)

252233,24

52,03

39,42

Раздел 41. ул. Гоголя, 131, разрешение № 0971-17(дефектная № 1005)

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Калькуляция № 1. - Погрузка и вывоз грунта																
1416	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м3 грунта	0,00372	4267,54	117,62	4145,58	588,87	15,88	0,44	15,42	2,19	15,08	0,06	43,62	0,16
1417	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	4,836	11,42		11,42		55,23		55,23					
- Калькуляция № 4 - Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см.																
1418	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1000 м2 основани я	0,0186	5595,91	304,66	5218,05	655,95	104,08	5,67	97,06	12,2	37,29	0,69	49,92	0,93
1419	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марки 1200, фракция 40-70мм2	тн	5,44887	109,81				598,34							
1420	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,44887	3,28		3,28		17,87		17,87					
1421	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	5,44887	11,42		11,42		62,23		62,23					
- Калькуляция № 8 - Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5см.																
1422	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Розлив вяжущих материалов 39,10 = 1 571,33 - 1,03 x 1 487,60 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	1 т	0,013392	39,1		39,1	7,15	0,52		0,52	0,1			0,66	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1423	Прайс	Битум ЭБК/4 ЭБ К2 (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06))	тн	0,013392	2464,86				33,01							
1424	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 287,40 = 3 566,51 - 0,5 x 55,26 - 7,14 x 455,39 НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,186	287,4	140,46	57,68	0,57	53,46	26,13	10,73	0,11	15,12	2,81	0,05	0,01
1425	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 29,95 = 580,97 - 1,21 x 455,39 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЭПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от	100 м2 покрытия	0,186	119,8	86,2	33,6		22,28	16,03	6,25		9,28	1,73		
1426	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная	тн	2,22828	413,39				921,15							
1427	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого 130,01 = 1 853,81 - 1,02 x 1 690,00 (Прил.27.3 п.3.1Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЭПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0% от	1 т битума и битумны х эмульсий	0,013392	156,01	10,22	145,79	10,3	2,09	0,14	1,95	0,14	1,14	0,02	0,888	0,01
1428	ФСЭМ-120101 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Автогудронаторы 3500 л НР 0% от СП 0% от	маш.-ч	0,004464	118,47		118,47	21,66	0,53		0,53	0,1				
1429	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,22828	3,28		3,28		7,31		7,31					
1430	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза НР 0% от СП 0% от	1 т груза	2,22828	11,42		11,42		25,45		25,45					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- Калькуляция № 15 - Устройство газона																
1431	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	0,78		
1432	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,2	2296,1	317,6			459,22	63,52			40	8		
- калькуляция № 21 - Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим																
1433	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшим <i>(Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м шва	0,034	6939,76	80,28	6395,99	258,24	235,95	2,73	217,46	8,78	10,2	0,35	22,32	0,76
- Калькуляция № 26 - Очистка асфальтового покрытия																
1434	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Очистка участка от мусора <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м2	0,2	30,5	30,5			6,1	6,1			3,91	0,78		
Итого по разделу 41 ул. Гоголя, 131, разрешение № 0971-17(дефектная № 1005)									17922,41					17,5		2,16
Раздел 42. ул. Пичугина, 6, разрешение № 1057-17 (дефектная № 1001)																
- Калькуляция № 25 - Водоотлив																
1435	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 мокрого грунта	0,1	1637,84	765,88	871,96		163,78	76,59	87,19		98,19	9,82		
- калькуляция № 16 - Устройство подстилающих слоев из песка																
1436	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала оснований (в плотном теле)	0,5197	2281,99	126,07	2143,72	177,53	1185,95	65,52	1114,09	92,26	15,72	8,17	13,88	7,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1437	Прайс	Песок	м3	57,167	55,55				3175,63							
1438	ФССЦпг-01-01-037 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) <i>НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	91,4672	2,45		2,45		224,09		224,09					
1439	ФССЦпг-03-22-01-100 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 <i>(20км ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 0% от СП 0% от</i>	1 т груза	91,4672	22,4		22,4		2048,87		2048,87					
-Калькуляция № 27 - Устройство основания из щебня																
1440	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня <i>НР 0% от СП 0%=0%*0,85 от</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0179	3551,63	195,7	3338,85	278,72	63,57	3,5	59,77	4,99	24,19	0,43	20,6	0,37
1441	Прайс	Щебень	тн	3,49587	109,81				383,88							
Итого по разделу 42 ул. Пичугина, 6, разрешение № 1057-17 (дефектная № 1001)									51911,01					21,18		8,72
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									991 938,85	15623,99	288514,44	11399,31		1878,46		896,08
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									1 037 559,63	17967,6	331791,61	13109,21		2160,23		1030,49
В том числе, справочно:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МДС35 пр.1 т.3 п.7. _Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1, 57, 87, 110, 170, 202, 253, 282, 297, 331, 374, 397, 422, 451, 498, 525, 570, 633, 660, 731, 756, 785, 822, 872, 894, 917, 940, 992, 1025, 1072, 1095, 1152, 1204, 1221, 1238, 1268, 1293, 1318, 1349, 1380, 1416, 3-5, 8-9, 12-21, 26-30, 35-38, 44-47, 55, 59-63, 66-75, 80-82, 85, 89-91, 94-103, 108, 112-114, 117-118, 121-130, 135-139, 144-147, 153-155, 158-160, 163, 166-167, 172-176, 179-188, 195, 198-199, 204-206, 209-210, 213-222, 227-231, 236-239, 247, 249-250, 255-259, 262-271, 276, 278-279, 284-288, 291, 293-294, 299-303, 306-315, 320-323, 329, 333-335, 338-339, 342-351, 356-360, 365-367, 372, 376-378, 381-390, 395, 399-403, 406-415, 420, 424-426, 429-430, 433-442, 449, 453-457, 460-461, 464-473, 478-482, 487-490, 496, 500-504, 507-516, 523, 527-529, 532-533, 536-545, 550-554, 559-562, 568, 572-576, 579-580, 583-592, 597-601, 606-609, 615-617, 620-623, 631, 635-637, 640-649, 654, 656-657, 662-666, 669-670, 673-676, 681-690, 695-699, 704-707, 713-715, 718-721, 729, 733-737, 740-749, 754, 758-762, 765-774, 779, 781-782, 787-791, 794-797, 802-811, 816, 818-819, 824-828, 831-834, 839-848, 853-856, 862-864, 869, 871, 874-876, 879-888, 896-898, 901-910, 915, 919-921, 924-933, 938, 942-946, 949-952, 957-966, 971-974, 980-982, 985, 988-989, 994-998, 1001-1004, 1009-1018, 1023, 1027-1029, 1032-1033, 1036-1045, 1050-1054, 1059-1062, 1070, 1074-1076, 1079-1088, 1093, 1097-1101, 1104-1106, 1109-1110, 1113-1122, 1127-1136, 1141-1145, 1150, 1154-1158, 1161-1163, 1166-1169, 1174-1183, 1188-1197, 1202, 1206-1207, 1210-1214, 1219, 1223-1224, 1227-1231, 1236, 1240-1241, 1244-1248, 1253-1256, 1262, 1264-1265, 1270-1274, 1277-1286, 1291, 1295-1299, 1302-1311, 1316, 1320-1324, 1327-1336, 1343, 1345-1346, 1351-1355, 1358-1367, 1374, 1376-1377, 1382-1384, 1387-1388, 1391-1400, 1405-1409, 1414, 1418-1419, 1422-1426, 1433, 1436-1437, 1440-1441, 22-23, 31-32, 76-77, 104-105, 131-132, 140-141, 189-190, 223-224, 232-233, 272-273, 316-317, 352-353, 361-362, 391-392, 416-417, 443-444, 474-475, 483-484, 517-518, 546-547, 555-556, 593-594, 602-603, 650-651, 677-678, 691-692, 700-701, 750-751, 775-776, 798-799, 812-813, 835-836, 849-850, 889-890, 911-912, 934-935, 953-954, 967-968, 1005-1006, 1019-1020, 1046-1047, 1055-1056, 1089-1090, 1123-1124, 1137-1138, 1146-1147, 1170-1171, 1184-1185, 1198-1199, 1215-1216, 1232-1233, 1249-1250, 1287-1288, 1312-1313, 1337-1338, 1368-1369, 1401-1402, 1410-1411, 1427-1428, 53-54, 56, 86, 109, 164, 193-194, 196, 245-246, 248, 277, 292, 330, 370-371, 373, 396, 421, 450, 497, 521-522, 524, 569, 629-630, 632, 655, 727-728, 730, 755, 780, 817, 867-868, 870, 893, 916, 939, 986, 1024, 1068-1069, 1071, 1094, 1151, 1203, 1220, 1237, 1263, 1292, 1317, 1341-1342, 1344, 1372-1373, 1375, 1415, 1431-1432, 1434, 165, 197, 987, 1435, 447-448, 2, 7, 11, 25, 34, 40, 42, 49, 51, 58, 65, 79, 84, 88, 93, 107, 111, 116, 120, 134, 143, 149, 151, 157, 162, 169, 171, 178, 192, 201, 203, 208, 212, 226, 235, 241, 243, 252, 254, 261, 275, 281, 283, 290, 296, 298, 305, 319, 325, 327, 332, 337, 341, 355, 364, 369, 375, 380, 394, 398, 405, 419, 423, 428, 432, 446, 452, 459, 463, 477, 486, 492, 494, 499, 506, 520, 526, 531, 535, 549, 558, 564, 566, 571, 578, 582, 596, 605, 611, 613, 619, 625, 627, 634, 639, 653, 659, 661, 668, 672, 680, 694, 703, 709, 711, 717, 723, 725, 732, 739, 753, 757, 764, 778, 784, 786, 793, 801, 815, 821, 823, 830, 838, 852, 858, 860, 866, 873, 878, 892, 895, 900, 914, 918, 923, 937, 941, 948, 956, 970, 976, 978, 984, 991, 993, 1000, 1008, 1022, 1026, 1031, 1035, 1049, 1058, 1064, 1066, 1073, 1078, 1092, 1096, 1103, 1108, 1112, 1126, 1140, 1149, 1153, 1160, 1165, 1173, 1187, 1201, 1205, 1209, 1218, 1222, 1226, 1235, 1239, 1243, 1252, 1258, 1260, 1267, 1269, 1276, 1290, 1294, 1301, 1315, 1319, 1326, 1340, 1348, 1350, 1357, 1371, 1379, 1381, 1386, 1390, 1404, 1413, 1417, 1421, 1430, 1439, 6, 10, 24, 33, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 64, 78, 83, 92, 106, 115, 119, 133, 142, 148, 150, 152, 156, 161, 168, 177, 191, 200, 207, 211, 225, 234, 240, 242, 244, 251, 260, 274, 280, 289, 295, 304, 318, 324, 326, 328, 336, 340, 354, 363, 368, 379, 393, 404, 418, 427, 431, 445, 458, 462, 476, 485, 491, 493, 495, 505, 519, 530, 534, 548, 557, 563, 565, 567, 577, 581, 595, 604, 610, 612, 614, 618, 624, 626, 628, 638, 652, 658, 667, 671, 679, 693, 702, 708, 710, 712, 716, 722, 724, 726, 738, 752, 763, 777, 783, 792, 800, 814, 820, 829, 837, 851, 857, 859, 861, 865, 877, 891, 899, 913, 922, 936, 947, 955, 969, 975, 977, 979, 983, 990, 999, 1007, 1021, 1030, 1034, 1048, 1057, 1063, 1065, 1067, 1077, 1091, 1102, 1107, 1111, 1125, 1139, 1148, 1159, 1164, 1172, 1186, 1200, 1208, 1217, 1225, 1234, 1242, 1251, 1257, 1259, 1261, 1266, 1275, 1289, 1300, 1314, 1325, 1339, 1347, 1356, 1370, 1378, 1385, 1389, 1403, 1412, 1420, 1429, 1438)									45 620,78	2343,6	43277,17	1709,9				
Итоги по акту:																
Итого Поз. 1, 3-5, 8-9, 12-23, 26-32, 35-38, 44-47, 53-57, 59-63, 66-77, 80-82, 85-87, 89-91, 94-105, 108-110, 112-114, 117-118, 121-132, 135-141, 144-147, 153-155, 158-160, 163-167, 170, 172-176, 179-190, 193-199, 202, 204-206, 209-210, 213-224, 227-233, 236-239, 245-250, 253, 255-259, 262-273, 276-279, 282, 284-288, 291-294, 297, 299-303, 306-317, 320-323, 329-331, 333-335, 338-339, 342-353, 356-362, 365-367, 370-374, 376-378, 381-392, 395-397, 399-403, 406-417, 420-422, 424-426, 429-430, 433-444, 447-451, 453-457, 460-461, 464-475, 478-484, 487-490, 496-498, 500-504, 507-518, 521-525, 527-529, 532-533, 536-547, 550-556, 559-562, 568-570, 572-576, 579-580, 583-594, 597-603, 606-609, 615-617, 620-623, 629-633, 635-637, 640-651, 654-657, 660, 662-666, 669-670, 673-678, 681-692, 695-701, 704-707, 713-715, 718-721, 727-731, 733-737, 740-751, 754-756, 758-762, 765-776, 779-782, 785, 787-791, 794-799, 802-813, 816-819, 822, 824-828, 831-836, 839-850, 853-856, 862-864, 867-872, 874-876, 879-890, 893-894, 896-898, 901-912, 915-917, 919-921, 924-935, 938-940, 942-946, 949-954, 957-968, 971-974, 980-982, 985-989, 992, 994-998, 1001-1006, 1009-1020, 1023-1025, 1027-1029, 1032-1033, 1036-1047, 1050-1056, 1059-1062, 1068-1072, 1074-1076, 1079-1090, 1093-1095, 1097-1101, 1104-1106, 1109-1110, 1113-1124, 1127-1138, 1141-1147, 1150-1152, 1154-1158, 1161-1163, 1166-1171, 1174-1185, 1188-1199, 1202-1204, 1206-1207, 1210-1216, 1219-1221, 1223-1224, 1227-1233, 1236-1238, 1240-1241, 1244-1250, 1253-1256, 1262-1265, 1268, 1270-1274, 1277-1288, 1291-1293, 1295-1299, 1302-1313, 1316-1318, 1320-1324, 1327-1338, 1341-1346, 1349, 1351-1355, 1358-1369, 1372-1377, 1380, 1382-1384, 1387-1388, 1391-1402, 1405-1411, 1414-1416, 1418-1419, 1422-1428, 1431-1437, 1440-1441 "Письмо Минстроя №41695-ХМ/09 от 09.12.2016 - Прочие СМР=6,56"									5 812 573,94							

Гранд-СМЕТА

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ого Поз. 2, 6-7, 10-11, 24-25, 33-34, 39-43, 48-52, 58, 64-65, 78-79, 83-84, 88, 92-93, 106-107, 111, 115-116, 119-120, 133-134, 142-143, 148-152, 156-157, 161-162, 168-169, 171, 177-178, 191-192, 200-201, 203, 207-208, 211-212, 225-226, 234-235, 240-244, 251-252, 260-261, 274-275, 280-281, 283, 289-290, 295-296, 298, 304-305, 318-319, 324-328, 332, 336-337, 340-341, 354-355, 363-364, 368-369, 375, 379-380, 393-394, 398, 404-405, 418-419, 423, 427-428, 431-432, 445-446, 452, 458-459, 462-463, 476-477, 485-486, 491-495, 505-506, 519-520, 526, 530-531, 534-535, 548-549, 557-558, 563-567, 571, 577-578, 581-582, 595-596, 604-605, 610-614, 618-619, 624-628, 634, 638-639, 652-653, 658-659, 661, 667-668, 671-672, 679-680, 693-694, 702-703, 708-712, 716-717, 722-726, 732, 738-739, 752-753, 757, 763-764, 777-778, 783-784, 786, 792-793, 800-801, 814-815, 820-821, 823, 829-830, 837-838, 851-852, 857-861, 865-866, 873, 877-878, 891-892, 895, 899-900, 913-914, 918, 922-923, 936-937, 941, 947-948, 955-956, 969-970, 975-979, 983-984, 990-991, 993, 999-1000, 1007-1008, 1021-1022, 1026, 1030-1031, 1034-1035, 1048-1049, 1057-1058, 1063-1067, 1073, 1077-1078, 1091-1092, 1096, 1102-1103, 1107-1108, 1111-1112, 1125-1126, 1139-1140, 1148-1149, 1153, 1159-1160, 1164-1165, 1172-1173, 1186-1187, 1200-1201, 1205, 1208-1209, 1217-1218, 1222, 1225-1226, 1234-1235, 1239, 1242-1243, 1251-1252, 1257-1261, 1266-1267, 1269, 1275-1276, 1289-1290, 1294, 1300-1301, 1314-1315, 1319, 1325-1326, 1339-1340, 1347-1348, 1350, 1356-1357, 1370-1371, 1378-1379, 1381, 1385-1386, 1389-1390, 1403-1404, 1412-1413, 1417, 1420-1421, 1429-1430, 1438-1439 "Автоперевозки СМР=6,85"									1 037 751,23						
Итого									6 850 325,17				2160,23		1030,49
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы									687 800,42						
Машины и механизмы									331 791,61						
ФОТ									31 076,81						
НДС 18% от 6850325,17									1 233 058,53						
ВСЕГО по акту									8 083 383,70				2160,23		1030,49

Подрядчик:

Генеральный директор ООО "Курганское АТП"

Заказчик:

И.о. генерального директора АО "Водный Союз"

С.А. Никольский

В.Л. Овсянников

Согласовано:

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Заместитель главного инженера АО "Водный Союз"		Коваленко А.А.
Начальник ОКС АО "Водный Союз"		Малахов А.А.
Директор ООО "Стройком"		Новиков К.В.