

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
500	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,15 руб.); 142% от ФОТ СП (0,65 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,11261 1/1000*112,61	6,26	6,26			8337,85	0,7	0,7		0,07	
501	ФСС-04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и травянные), марка: II	T	18,45679 (0,0937+0,0702)*112,61	451,75									
502	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,25 руб.); 142% от ФОТ СП (0,71 руб.); 95% от ФОТ	T	0,081079 1*0,00072*112,61	46,92		46,92	8,58	3,8		3,8	0,7		0,06
503	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	T	0,083504 1*0,00072*1,03*112,61	3378,38 210001,25/18				282,11					
504	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (1,44 4 руб.); 142% от ФОТ СП (82,11 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,11261 1/1000*112,61	3535,25	442,14	2862,44	315,61	388,1	49,79	322,34	35,54	5,18	2,58
505	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,4 руб.); 142% от ФОТ СП (0,23 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,11261 1/1000*112,61	9,53	2,09	7,44		1,07	0,24	0,83		0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
506	ФССЦ-04.2.01.01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	Т	13,603288 (0,0966+0,0242)*112,61	512,4				6970,32					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
507	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (Плп. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (127,73 руб.); 142% от ФОТ СЛ (72,63 руб.); 95% от ФОТ	100 м3	0,20426 1*0,2/100*102,13	2735,95	151,28	2572,46	213,11	558,85	30,9	525,45	43,53	3,85	3,4
508	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	22,4686 1*0,2*1,1*102,13	55,26				1241,61					
509	ФССЦпг-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	35,94976 22,4686*1,6	3,86		3,86		138,77		138,77			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
510	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, грунта грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопку песка) НР (38,09 руб.); 95% от ФОТ СЛ (17,04 руб.); 50% от ФОТ	1000 м3	0,081704 1*0,8/1000*102,13	2419,85	83,85	2336	315,36	197,71	6,85	190,86	25,77	0,88	1,91
511	ФССЦ-02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	89,8744 1*0,8*1,1*102,13	55,26				4866,46					
512	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (99,78 руб.); 80% от ФОТ СЛ (47,71 руб.); 45% от ФОТ	100 м3	0,163408 1*0,8*0,2/100*102,13	663,75	663,75			108,46	108,46			14,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
У0	4. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	189 6,97788	103				718,72					
522	ФССЦ-02.2.05.04-0113	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	МЗ	0,5538 1/1000*15*36,92	141,62				78,43					
523	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	6,97788 1/1000*189*36,92	139,16				971,04					
524	ФЕР27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (-5 см) 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗГ=5; ЗМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (-11,86 руб.); 142% от ФОТ СП (-6,74 руб.); 95% от ФОТ	1000 М2	-0,03692 -1/1000*36,92	1430,46		1430,46	180,84	-52,81		-52,81	-6,68		-0,56
3	1. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	0	103									
У0	2. 02.2.05.04-0110	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	МЗ	63 -2,32596	103				-239,57					
525	ФССЦ-02.2.05.04-0115	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 40-70 мм	МЗ	-2,32596 -1/1000*36,92	139,16				-323,68					
Калькуляция № 5. Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см														
526	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к расц.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,41 руб.); 142% от ФОТ СП (0,23 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,026582 1*0,00072*36,92	46,92		46,92	8,58	1,25		1,25	0,23		0,02
527	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,02738 1*0,00072*1,03*36,92	3378,38 21000*1,25*18				92,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
528	ФЕР27-06-018-03	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Увеличение слоя на 2см ГЗ=1,33; ОЗГ=1,33; ЗМ=1,33 к раск.; ЗГМ=1,33; МАТ=1,33 к раск.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33); (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (64,41 руб.); 142% от ФОТ СГ (36,63 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,03692 1/1000*36,92	4665,59	671,47	3638,13	365,2	172,25	24,79	134,25	13,48	2,7	0,96
529	ФССЦ-02.2.05.08-0002	Щебень черный горный, фракция: 10-15 мм	Т	0,54014 1/1000*14,63*36,92	330,2				178,35					
530	ФССЦ-02.2.05.08-0004	Щебень черный горный, фракция: 20-40 мм	Т	5,745121 1/1000*155,61*36,92	312,4				1794,78					
Калькуляция № 6. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см														
531	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,41 руб.); 142% от ФОТ СГ (0,23 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,026582 1*0,00072*36,92	46,92		46,92	8,58	1,25		1,25	0,23		0,02
532	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2	Т	0,02738 1*0,00072*1,03*36,92	3378,38 21000*1,26*18				92,5					
533	ФЕР27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (47,4 руб.); 142% от ФОТ СГ (26,95 руб.); 95% от ФОТ	1000 м ²	0,03692 1/1000*36,92	3704,22	442,14	2868,29	316,5	136,76	16,32	105,9	11,69	1,7	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
534	ФЕР27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (+3 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,37 руб.); 142% от ФОТ СП (0,21 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03692 1/1000*36,92	6,26	6,26			0,23	0,23			0,02	
535	ФСС-04.2.01-02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродорожные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	Т	6,051188 (0,0937+0,0702)*36,92	451,75				2733,62					
536	ФЕР27-06-026-01	Розлив вязких материалов (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,41 руб.); 142% от ФОТ СП (0,23 руб.); 95% от ФОТ	Т	0,026582 1*0,00072*36,92	46,92		46,92	8,58	1,25		1,25	0,23		0,02
537	Счет-фактура	Битум ЭБК 4/ЭБ К2	Т	0,02738 1*0,00072*1,03*36,92	3378,38 21000*1,03*18				92,5					
538	ФЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (47,33 руб.); 142% от ФОТ СП (26,91 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03692 1/1000*36,92	3535,25	442,14	2882,44	315,61	130,52	16,32	105,68	11,65	1,7	0,85
539	ФЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (+1 см) (Изменение толщины покрытия ТЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (0,13 руб.); 142% от ФОТ СП (0,07 руб.); 95% от ФОТ	1000 м2	0,03692 1/1000*36,92	9,53	2,09	7,44		0,35	0,08	0,27		0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
540	ФССЦ-04.2.01-01-0036	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродоимные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б	т	4,459936 (0,0966+0,0242)*36,92	512,4				2285,27					
Калькуляция № 16. Устройство подстилающих слоев из песка														
541	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (тр. 2,3 п. 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.: ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (11,26 руб.): 142% от ФОТ СГ (6,4 руб.): 95% от ФОТ	100 м3	0,018 1*0,2/100*9	2735,95	151,28	2572,46	213,11	49,25	2,72	46,3	3,84	0,34	0,3
542	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,98 1*0,2/1,1*9	55,26				109,41					
543	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СГ 0% от ФОТ	1 т груза	3,168 1,98*1,6	3,86		3,86		12,23		12,23			
Калькуляция №36 Обратная засыпка песком														
544	ФЕР01-01-003-13	Разработка грунта в отвале экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (разравнивание выгруженного в раскопу песка) НР (3,35 руб.): 95% от ФОТ СГ (1,5 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3	0,0072 1*0,8/100*9	2419,85	83,85	2336	315,36	17,42	0,6	16,82	2,27	0,08	0,17
545	ФССЦ-02.3.01-02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3	7,92 1*0,8/1,1*9	55,26				437,86					
546	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (20% от выгруженного песка - подбивка под трубы, разравнивание, трамбование) НР (8,79 руб.): 80% от ФОТ СГ (4,2 руб.): 45% от ФОТ	100 м3	0,0144 1*0,8*0,2/100*9	663,75	663,75			9,56	9,56			1,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
547	ФССЦп-03-21-01-002	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 2 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	12,672 7,92*1,6	3,86		3,86		48,91		48,91			
Калькуляция № 21. Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшим														
548	ФЕР27-06-007-01	Устройство швов в бетоне: затвердевшим (в т.ч. заполнение швов битумной мастикой) (трот. 2,7 п. 3. 1 Производство работ на одной площадке проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР (114,1 руб.): 142% от ФОТ СП (64,88 руб.): 95% от ФОТ	100 м	0,1935 1/100*19,35	6884,26	80,28	6395,75	258,35	1332,1	15,53	1237,58	49,99	1,97	4,32
Калькуляция № 26. Очистка асфальтового покрытия														
549	ФЕР47-01-001-04	Очистка участка от мусора НР (40,34 руб.): 115% от ФОТ СП (26,84 руб.): 90% от ФОТ	100 м2	1 1/100*100	30,5	30,5			30,5	30,5			3,91	
Итого по разделу 19 ул. Панфилова, 21, разрешение № 0670-19 (дефектная № 578) - проезжая часть														
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										250 241,87	4 630,42	47 775,92	2 820,01	562,17
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										261 172,11	5 324,98	58 011,60	3 525,02	646,49
В том числе, справочно:														
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 18, 31, 54, 76, 82, 95, 133, 139, 177, 183, 224, 237, 259, 265, 289, 295, 315, 322, 353, 360, 387, 414, 421, 449, 455, 477, 483, 510, 517, 544, 3-16, 20-29, 33-52, 56-73, 80, 84-93, 97-130, 137, 141-174, 181, 185-219, 222, 226-235, 239-253, 256, 263, 267-283, 286, 293, 297-312, 319, 324-347, 350, 357, 362-384, 386, 389-411, 418, 423-443, 446, 453, 457-474, 481, 485-507, 514, 519-541, 548, 17, 30, 53, 74, 77, 81, 94, 131, 134, 138, 175, 178, 182, 220-221, 223, 236, 254-255, 257, 260, 264, 284-285, 287, 290, 294, 313, 316, 321, 348-349, 351, 354, 359, 385, 412, 415, 420, 444-445, 447, 450, 454, 475, 478, 482, 508, 511, 516, 542, 545, 549, 78, 135, 179, 261, 291, 317, 355, 416, 451, 479, 512, 546, 320, 358, 419, 515)										10 930,24	694,56	10 235,68	705,00	84,3255
Накладные расходы														
В том числе, справочно:										11 383,56				
80% ФОТ (от 1207) (Поз. 78, 135, 179, 261, 291, 317, 355, 416, 451, 479, 512, 546, 320, 358, 419, 515)														
95% ФОТ (от 367,99) (Поз. 1, 18, 31, 54, 76, 82, 95, 133, 139, 177, 183, 224, 237, 259, 265, 289, 295, 315, 322, 353, 360, 387, 414, 421, 449, 455, 477, 483, 510, 517, 544)										965,60				
										349,59				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
115%	ФОТ (от 970,89) (Поз. 17, 30, 53, 74, 77, 81, 94, 131, 134, 138, 175, 178, 182, 220-221, 223, 236, 254-255, 257, 260, 264, 284-285, 287, 290, 294, 313, 316, 321, 348-349, 351, 354, 359, 385, 412, 415, 420, 444-445, 447, 450, 454, 475, 478, 482, 508, 511, 516, 542, 545, 549)								1 116,52					
142%	ФОТ (от 6304,12) (Поз. 3-16, 20-29, 33-52, 56-73, 80, 84-93, 97-130, 137, 141-174, 181, 185-219, 222, 226-235, 239-253, 256, 263, 267-283, 286, 293, 297-312, 319, 324-347, 350, 357, 362-384, 386, 389-411, 418, 423-443, 446, 453, 457-474, 481, 485-507, 514, 519-541, 548)								8 951,85					
Сметная прибыль									6 451,39					
В том числе, справочно:														
45%*0,85	ФОТ (от 1207) (Поз. 78, 135, 179, 261, 291, 317, 355, 416, 451, 479, 512, 546, 320, 358, 419, 515)								461,68					
50%*0,85	ФОТ (от 367,99) (Поз. 1, 18, 31, 54, 76, 82, 95, 133, 139, 177, 183, 224, 237, 259, 265, 289, 295, 315, 322, 353, 360, 387, 414, 421, 449, 455, 477, 483, 510, 517, 544)								156,40					
90%*0,85	ФОТ (от 970,89) (Поз. 17, 30, 53, 74, 77, 81, 94, 131, 134, 138, 175, 178, 182, 220-221, 223, 236, 254-255, 257, 260, 264, 284-285, 287, 290, 294, 313, 316, 321, 348-349, 351, 354, 359, 385, 412, 415, 420, 444-445, 447, 450, 454, 475, 478, 482, 508, 511, 516, 542, 545, 549)								742,73					
95%*0,85	ФОТ (от 6304,12) (Поз. 3-16, 20-29, 33-52, 56-73, 80, 84-93, 97-130, 137, 141-174, 181, 185-219, 222, 226-235, 239-253, 256, 263, 267-283, 286, 293, 297-312, 319, 324-347, 350, 357, 362-384, 386, 389-411, 418, 423-443, 446, 453, 457-474, 481, 485-507, 514, 519-541, 548)								5 090,58					
Итого по акту:									1 409 860,59				646,49	280,5
Итого Поз. 1, 3-18, 20-31, 33-54, 56-74, 76-78, 80-82, 84-95, 97-131, 133-135, 137-139, 141-175, 177-179, 181-183, 185-224, 226-237, 239-257, 259-261, 263-265, 267-287, 289-291, 293-295, 297-313, 315-317, 319-322, 324-351, 353-355, 357-360, 362-387, 389-412, 414-416, 418-421, 423-447, 449-451, 453-455, 457-475, 477-479, 481-483, 485-508, 510-512, 514-517, 519-542, 544-546, 548-549 "Перевод в текущие цены 1 квартал 2019г. Письмо Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 (Внешние инженерные сети - водопровода) СМР=5,18"									51 180,67					
Итого									1 461 041,26				646,49	280,5
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									197 835,53					
Машины и механизмы									58 011,60					
ФОТ									8 850,00					
Накладные расходы									11 383,56					
Сметная прибыль									6 451,39					
ВСЕГО по акту									1 461 041,26					
НДС 20% от 1461041,26									292 208,25					
ВСЕГО по акту									1 753 249,51				646,49	280,5

Расчетная и нормативная стоимость

 О.О. Шегелев
 Главный инженер-конструктор, Проектировщик, Начальник
 Проектно-конструкторского отдела


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Заказчик:
Генеральный директор АО "Водный Союз"




В.Л. Овсянников

Строительный контроль:
Директор МКУ "Управление капитального строительства"



А.А. Чудаков

Подрядчик:
Генеральный директор ООО "Курганское АТП"



С.А. Никольский

Всего пронумеровано и прошнуровано
на 93 листах (Десятого трех листах)

и скреплено печатью

Генеральный директор

