

**Договор подряда
на восстановление дорожного покрытия № 29354**

г.Курган

«16» мая 2018 г.

Акционерное общество «Водный Союз», в лице Исполняющего обязанности генерального директора Овсянникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «Курганское автотранспортное предприятие» (ООО «Курганское АТП»)**, в лице генерального директора Никольского Сергея Александровича, действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика **работы по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов.** Перечень объектов, объем, сроки выполнения работ по каждому объекту определяется Сторонами в Заявках по форме согласно Приложению №1 к Договору, которые с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Подрядчик обязуется сдать, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего Договора. Предварительный перечень объектов определен в Приложении №38 к Договору.

Заказчик обязуется оплатить работы на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Финансирование данных работ производится за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, полученной Заказчиком на основании Соглашения с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана № 61 от «25» апреля 2018 г.

1.2. Ответственность за нарушение начальных, промежуточных и конечных сроков выполнения работ несет Подрядчик. Работы могут быть выполнены Подрядчиком досрочно с согласия Заказчика.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Подрядчик является членом саморегулируемой организации Союза «СРОСТО» (СРО-С-015-25062009) (Регистрационный номер 826), что подтверждается выпиской из реестра №000667 от 28.03.2018 г.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


2.1. Стоимость работ, указанных в п.1.1. настоящего Договора, определяется в соответствии с Калькуляциями №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, которые являются Приложениями № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 к настоящему Договору, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Стоимость работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Стоимость работ определяется ежемесячно по фактически выполненным объемам работ на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2), подписанных Сторонами.

2.3. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется в течение 30 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры

Заказчик



Подрядчик



путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 9 настоящего договора. В связи с тем, что Заказчик является получателем средств субсидии из бюджета г. Кургана, оплата по договору производится по мере поступления средств финансирования. В связи с этим к Заказчику не применяются санкции за задержку оплаты, вызванную не поступлением или несвоевременным поступлением средств из бюджета г. Кургана. В случае задержки оплаты по договору из-за несвоевременного поступления средств субсидий, Заказчик предоставляет гарантийное письмо с указанием сроков оплаты, а Подрядчик продолжает выполнять работы по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана.

2.4. Ввиду финансирования данных работ за счет Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства из бюджета города Кургана, оформление документов по выполненным работам (акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счет-фактура), производится в трех экземплярах на бумажном носителе: один – для Подрядчика, один – для Заказчика, один – для Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, который передается ему Заказчиком при предоставлении отчетов о произведенных расходах в качестве Получателя субсидии.

Указанные документы предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика в течение 3 дней с момента выполнения работ.

2.5. Срок выполнения работ по настоящему договору:

- начало работ в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора;
- окончание работ – 31.12.2018 г.

2.6. Для целей настоящего договора сроки выполнения работ по каждому объекту являются промежуточными относительно сроков указанных в п. 2.4. Договора.

При этом стороны признают, что для целей настоящего договора сроки выполнения работ по каждому объекту считаются согласованными после подписания сторонами соответствующей Заявки и являются существенными условиями настоящего договора.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА


3.1. Подрядчик обязан:

- в течение одного рабочего дня согласовать Заявку по форме Приложения №1 к настоящему договору;
- обеспечить своевременное и качественное (согласно ГОСТам, ТУ, СНиП) выполнение работ по настоящему Договору;
- в процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, обеспечить охрану окружающей среды;
- обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения работ;
- выставить временные дорожные знаки, ограждение согласно схемы организации движения и ограждения зоны краткосрочных дорожных работ, вызывающих сужение проезжей части (пешеходные зоны) на объекте с момента начала работ в соответствии с Заявкой;
- безвозмездно, в течение 3 (трех) дней, исправлять по требованию Заказчика все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий Договора, ухудшившее качество работы;
- немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок;
- обеспечить гарантийный срок эксплуатации объектов на протяжении трех лет с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ;
- предоставить Заказчику исполнительную документацию, в том числе: акты на скрытые работы, паспорта, сертификаты на материалы, сводную ведомость выполненных работ;
- все согласования с соответствующими органами, необходимые для выполнения работ, Подрядчик производит самостоятельно и за свой счет;
- при выполнении работ на проезжих частях приглашать на место производства работ представителей МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства г. Кургана».

Заказчик



Подрядчик



3.2. Подрядчик вправе:

- самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

- в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании работ по настоящему Договору осмотреть и принять результат работ с участием Подрядчика по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;
- оплатить Подрядчику работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Заказчик имеет право:

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, не вмешиваясь в его деятельность;
- отдавать распоряжения Подрядчику о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ;
- принимать работы только после того как данные работы будут приняты Департаментом развития городского хозяйства Администрации г. Кургана, о чем будет подписан соответствующий акт приемки восстановленного благоустройства;
- при приемке работ ссылаться на обнаруженные недостатки только в случае, если в акте приемки были оговорены эти недостатки. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки);
- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика за 3 дня до расторжения Договора;
- удержать договорную неустойку (штрафы и пени) из подлежащих выплате Подрядчику сумм вознаграждения.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество, объем и сроки выполнения работ по настоящему Договору.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в т.ч. промежуточных Подрядчик оплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1% от стоимости работ указанных в п.2.1 настоящего договора за каждый день просрочки. За каждый случай выявления некачественных работ Подрядчик уплачивает неустойку Заказчику в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

5.3. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиненный им в результате несоблюдения правил производства работ, охраны окружающей среды, и т.п.


5.4. При просрочке передачи или приемки результата работы риски в виде случайной гибели и случайного повреждения материалов, оборудования, результатов работы несет Сторона, допустившая просрочку.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения Договора.

5.6. В случае приостановления (запрещения) работ контролирующими и надзорными органами, по вине Подрядчика, он предпринимает все возможные действия по возобновлению работ путем устранения замечаний (выполнения предписаний) за свой счет в возможно

Заказчик



Подрядчик



кратчайшие сроки. При этом Подрядчик не освобождается от оплаты штрафов, и сроки окончания работ согласованных сторонами в дополнительных соглашениях переносу не подлежат.

5.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил и норм по технике безопасности труда, а также требований законов и подзаконных актов о безопасности строительно-монтажных работ, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Заказчик вправе удержать при расчетах (возместить) суммы любых имущественных санкций, наложенных на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком административных, градостроительных, экологических, санитарных и иных норм и правил, законодательства об охране труда и техники безопасности. Удержание носит для Подрядчика уведомительный характер.

5.9. Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаимных расчетов по нему.

6 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. «Руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

- он является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом и/или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем;
- исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;
- имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
- не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
- лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора.

Помимо вышеуказанных гарантий и заверений, руководствуясь гражданским и налоговым законодательством Российской Федерации, Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует следующее:

- Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любые изменения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, в случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Курганской области.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для Подрядчика, Заказчика и Департамента ЖКХ Администрации г. Кургана.

7.5. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8 ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

Заказчик



Подрядчик



- 8.1. Приложение № 1 – Заявка на выполнение работ - 1 лист;
- 8.2. Приложение № 2 - Калькуляция №1 - 2 листа;
- 8.3. Приложение № 3 - Калькуляция №2 - 3 листа;
- 8.4. Приложение № 4 - Калькуляция №3 - 3 листа;
- 8.5. Приложение № 5 - Калькуляция №4 - 2 листа;
- 8.6. Приложение № 6 - Калькуляция №5 - 3 листа;
- 8.7. Приложение № 7 - Калькуляция №6 - 4 листа;
- 8.8. Приложение № 8 - Калькуляция №7- 3 листа;
- 8.9. Приложение № 9 - Калькуляция №8 - 3 листа;
- 8.10. Приложение № 10 - Калькуляция №9 - 3 листа;
- 8.11. Приложение № 11 - Калькуляция №10 - 2 листа;
- 8.12. Приложение № 12 - Калькуляция №11 - 3 листа;
- 8.13. Приложение № 13 - Калькуляция №12 - 2 листа;
- 8.14. Приложение № 14 - Калькуляция №13 - 2 листа;
- 8.15. Приложение № 15- Калькуляция №14 - 2 листа;
- 8.16. Приложение № 16 - Калькуляция №15 - 2 листа;
- 8.17. Приложение № 17 - Калькуляция №16 - 2 листа;
- 8.18. Приложение № 18 - Калькуляция №17 - 2 листа;
- 8.19. Приложение № 19 - Калькуляция №18 - 2 листа;
- 8.20. Приложение № 20 - Калькуляция №19 - 2 листа;
- 8.21. Приложение № 21 - Калькуляция №20- 2 листа;
- 8.22. Приложение № 22 - Калькуляция №21- 2 листа;
- 8.23. Приложение № 23 - Калькуляция №22- 2 листа;
- 8.24. Приложение № 24 - Калькуляция №23- 2 листа;
- 8.25. Приложение № 25 - Калькуляция №24- 2 листа;
- 8.26. Приложение № 26 - Калькуляция №25- 2 листа;
- 8.27. Приложение № 27 - Калькуляция №26- 2 листа;
- 8.28. Приложение № 28 - Калькуляция №27- 2 листа;
- 8.29. Приложение № 29 - Калькуляция №28- 2 листа;
- 8.30. Приложение № 30 - Калькуляция №29- 2 листа;
- 8.31. Приложение № 31 - Калькуляция №30- 2 листа;
- 8.32. Приложение № 32 - Калькуляция №31- 2 листа;
- 8.33. Приложение № 33 - Калькуляция №32- 2 листа;
- 8.34. Приложение № 34 - Калькуляция №33- 2 листа;
- 8.35. Приложение № 35 - Калькуляция №34- 2 листа;
- 8.36. Приложение № 36 - Калькуляция №35- 2 листа;
- 8.37. Приложение № 37 – Ориентировочный объем работ- 2 листа;

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12
ИНН/КПП 4501158733/450101001
р/с 40702810932000003231 в Курганском
отделении №8599 ПАО Сбербанк, г. Курган
к/с 30101810100000000650
БИК 043735650

И.О. генерального директора
/В. Л. Овсянников/



Заказчик _____

ПОДРЯДЧИК

ООО «Курганское АТП»

620015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б
ИНН/КПП 4501123748/450101001
р/с 40702810200080000213
в Курганском филиале
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Курган
к/с30101810800000000879
БИК043735879

Генеральный директор
/С. А. Никольский/



Подрядчик _____

Форма заявки

Заявка

на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

№ п/п	Объект	№ разрешения (ордера)	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Срок выполнения работ		Примечание
						начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Заказчик

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

И.о. генерального директора

В. Л. Овсянников

Подрядчик

ООО «Курганское АТП»

620015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Генеральный директор

С. А. Никольский

Заказчик

АО «Водный Союз»

640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

И.о. генерального директора

В. Л. Овсянников

Подрядчик

ООО «Курганское АТП»

620015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Генеральный директор

С. А. Никольский



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "Курганское АТН"
г. Курган, ул. Коммунальная, д. 10
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.П. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 1
(локальная смета)

на Погрузку и вывоз грунта

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 193,74 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м3	0,001 1/1000	4267,54	117,62	4145,56	588,87	4,27	0,12	4,15	0,59	15,08	0,02		
Раздел 2.																
2	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,3 1/1,3	11,42		11,42		14,85			14,85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Поз. 1 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																
Итого Поз. 2 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18% от 164,19																
ВСЕГО по смете																

Приложение №3 к Договору подряда № 29354 от 16.05.2018

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП" _____
С.А. Никольский
" " " 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз" В.Л. Овсянников
" " " 2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 2
(локальная смета)

на Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 649,55 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ФЕР27-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); нижнего слоя двухслойных 3 852,56 = 23 319,56 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	3852,56	261,69	3542,07	446,83		3,85	0,26	3,54	0,45	32,03	0,03			
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	тн	0,29295 0,169*1,55	117,02					34,28								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²); верхнего слоя двухслойных 5 920,01 = 27 337,01 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	5920,01	301,96	5544,85	680,3		5,92	0,3	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
4	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЭПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	-0,001 -1/1000	1192,05		1192,05	150,7		-1,19		-0,15				
5	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	тн	0,1953 (0,189-0,063)*1,55	119,48				23,33							
Раздел 2.																
6	ФССЦлг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,48825 0,29295+0,1953	3,28		3,28			1,6		1,6				
7	ФССЦлг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,48825 0,29295+0,1953	11,42		11,42			5,58		5,58				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
										73,37	0,56	15,07	0,98		0,07	
										75,71	0,64	17,33	1,13		0,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Накладные расходы									2,51						
	Сметная прибыль									1,43						
	Итого по смете:															
	Итого Поз. 1-5 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"									491,16						
	Итого Поз. 6-7 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"									59,31						
	Итого									550,47					0,00	
	Справочно, в базисных ценах:															
	Материалы									57,74						
	Машины и механизмы									17,33						
	ФОТ									1,77						
	Накладные расходы									2,51						
	Сметная прибыль									1,43						
	НДС 18% от 550,47									99,08						
	ВСЕГО по смете									649,55					0,00	

Приложение №4 к Договору подряда № 29354 от 16 06 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз" В.П. Овсянников


АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Капитуляция № 3
(локальная смета)

на Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 513,48 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех					
						Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1.																				
1	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	5595,91	304,66	5218,05	656,2		5,6	0,3	5,22	0,66	37,29	0,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	ФЕР27-04-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 (Изменение толщины слоя ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расц.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расц.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	1192,05		1192,05	150,7		1,19		1,19	0,19		
3	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	тн	0,3906 (0,189+0,063)*1,55	117,02					45,71					
Раздел 2.															
4	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,3906 (0,189+0,063)*1,55	3,28		3,28			1,28		1,28			
5	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класса груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,3906 (0,189+0,063)*1,55	11,42		11,42			4,46		4,46			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Итого Поз. 1-3 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"															
Итого Поз. 4-5 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Машины и механизмы									13,97							
	ФОТ									1,28							
	Накладные расходы									1,82							
	Сметная прибыль									1,03							
	НДС 18% от 435,15									78,33							
	ВСЕГО по смете									513,48							0,06

Приложение №5 к Договору подряда № 29354 от "16" 09 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское-АТП"

А.Н. Никольский
16.09.2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 4
(локальная смета)

на Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 392,57 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2); однослойных 5 595,91 = 27 012,91 - 15 x 130,00 - 189 x 103,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	5595,91	304,66	5218,05	656,2		5,6	0,3	5,22	0,66	37,29	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	тн	0,29295 0,189*1,55	117,02					34,28					

Раздел 2.

3	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,29295 0,189*1,55	3,28		3,28			0,96		0,96			
4	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,29295 0,189*1,55	11,42		11,42			3,35		3,35			

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										44,19	0,3	9,53	0,66		0,04
Накладные расходы										45,66	0,35	10,95	0,76		0,05
Сметная прибыль										1,58					

Итого по смете:

Итого Поз. 1-2 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"										297,15					0,05
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	------

Итого Поз. 3-4 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"

Итого										35,54					
Справочно, в базисных ценах:										332,69					0,05

Материалы

Материалы										34,36					
Машины и механизмы										10,95					
ФОТ										1,11					

Накладные расходы

Накладные расходы										1,58					
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

Сметная прибыль

Сметная прибыль										0,9					
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

НДС 18% от 332,69

НДС 18% от 332,69										59,88					
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--

ВСЕГО по смете

ВСЕГО по смете										392,57					0,05
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	------

Приложение №6 к Договору подряда № **29354** от "10" 06 2018

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 5
(локальная смета)

на Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 688,16 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,00072 1*0,00072	39,1		39,1	7,15		0,03		0,03	0,01			
2	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,00072 1*0,00072	2278,77					1,64						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-06-018-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (Увеличение слоя на 2см ПЗ=1,33 (ОЗП=1,33; ЭМ=1,33 к расч.; ЭПМ=1,33; МАТ=1,33 к расч.; ТЗ=1,33; ТЗМ=1,33)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	3947,66	559,56	3030,11	304,33		3,95	0,56	3,03				
4	Прайс	Черный щебень ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,1702 0,0146+0,1556	431,12					73,38						
5	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0	130,01	8,52	121,49	8,58		0,09	0,01	0,08	0,01	0,95		
6	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 т	7Е-6 1*0,00072/100	27,2		27,2									

Раздел 2.

7	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,1702 0,0146+0,1556	3,28		3,28			0,56		0,56				
8	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класса груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,1702 0,0146+0,1556	11,42		11,42			1,94		1,94				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
											81,59	0,57	5,64	0,32	0,06	
											82,51	0,65	6,48	0,32	0,07	
											1,36					
											0,77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-6 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																
Итого Поз. 7-8 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18% от 583,19																
ВСЕГО по смете																

Приложение №7 к Договору подряда № 29354 от "16" 08 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП" _____
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. генерального директора
АО "Водный Союз" _____
В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 6
(локальная смета)

на Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1233,51 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,0003 1*0,0003	46,92		46,92	8,58		0,01		0,01				
2	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,0003 1*0,0003	2278,77					0,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	3704,22	442,14	2868,29	316,5			3,7	0,44	2,07	0,32	40,06	0,03
4	ФЕР27-06-021-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08 (Изменение толщины покрытия ТЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	6,26	6,26				0,01	0,01				0,65	
5	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - пористая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,1639 0,0937+0,0702	468,07					76,72						
6	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,0003 1*0,0003	46,92		46,92	8,58		0,01		0,01				
7	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,0003 1*0,0003	2278,77					0,68						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м ³ (Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	3535,25	442,14	2862,44	315,61		3,54	0,44	2,00	0,32	4,6		
9	ФЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил. 27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосе проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	9,53	2,09	7,44			0,01		0,01		0,22		
10	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,1208 0,0066+0,0242	468,07					56,54						
11	04.2.01.04	Смесь асфальтобетонная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,1												
12	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,0006 0,0003+0,0003	130,01	8,52	121,49	8,58		0,08	0,01	0,07	0,01	0,95		
13	Тех.часть п.1.27.8	Доставка битума автопудраторами 3500 л на 10км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 Т	6Е-6 (0,0003+0,0003)/100	27,2		27,2									
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ФССЦпг-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,2847 0,1639+0,1208	3,28		3,28			0,93		0,93				
15	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,2847 0,1639+0,1208	11,42		11,42			3,25		3,25				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-13 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																
Итого Поз. 14-15 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18% от 1045,35																
ВСЕГО по смете																

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор

ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский

2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз" В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 7
(локальная смета)

на Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 856,99 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,00072 1*0,00072	39,1		39,1	7,15		0,03		0,03	0,01			
2	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,00072 1*0,00072	2278,77					1,64						
3	ФЕР27-06-020-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	3152,48	368,45	2390,24	263,75		3,15	0,37	2,39	0,26	38,3	0,04	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Приложение №9 к Договору подряда № **29354** от " **16** " **06** 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

[Подпись]
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:



И.о. Генерального директора

АО "Водный Союз"

[Подпись]
В.П. Овсянников
2018 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Капительная смета
(локальная смета)

на Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

572,42 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.,

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед.: изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Розлив вяжущих материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,00072 1*0,00072	39,1		39,1	7,15		0,03		0,03	0,01				
2	Прайс	Битум ЭБК 4/ ЭБ К2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	Т	0,00072 1*0,00072	2278,77					1,64							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м2	0,01 1/100	299,11	140,46	57,25	0,8			2,99	1,4	0,57	0,01	16,17	0,11
4	ФЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (Изменение толщины покрытия ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м2	0,01 1/100	119,8	86,2	33,6			1,2	0,86	0,34		9,28		0,09
5	Прайс	Асфальтобетонная смесь мелкозернистая тип Б - плотная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,1198 0,0714+0,0484	465,07					56,07						
6	ФЕР27-10-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л: вязкого (Прил. 27.3 п.3.1 Производств работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,00072 1*0,00072	156,01	10,22	145,79	10,3		0,11	0,01	0,1	0,01	1,14		
7	Тех. часть п.1.27.8	Доставка битума автогудронаторами 3500 л на 10км ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 т	7Е-6 0,00072/100	27,2		27,2									
Раздел 2.																
8	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: асфальтобетона (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,1198 0,0714+0,0484	3,28		3,28			0,39		0,39				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ФССПг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (асфальтобетон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,1198 0,0714+0,0484	11,42		11,42			1,37		1,37				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-7 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																
Итого Поз. 8-9 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"																
Итого																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
Машины и механизмы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18% от 485,1																
ВСЕГО по смете																
										572,42						0,28

Приложение №10 к Договору подряда № 29354 от "16" 05 2018

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

М.О. Генерального директора
АО "Водный Союз"

В.П. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 9
(локальная смета)

на Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1095,77 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед.: изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,0003 (0,3*0,1**)/100	4258,54	234,84	4006,62	334,38		1,28	0,07	1,2	0,1	29,03	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	119,48					6,94						
3	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м	0,01 1/100	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08		0,76
4	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.30.15/бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	шт	1	63,12					63,12						
Раздел 2.																
5	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щель (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	3,28		3,28			0,19		0,19				
6	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класса груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	11,42		11,42			0,66		0,66				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Итого Поз. 1-4 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																
Итого Поз. 5-6 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										928,62						
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы										106,96						
Машины и механизмы										3,27						
ФОТ										7,72						
Накладные расходы										10,96						
Сметная прибыль										6,25						
НДС 18% от 928,62										167,15						
ВСЕГО по смете										1095,77						0,89

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"С.А. Никольский
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз" В.Л. Овсянников
2018 г.АО "Водный Союз"
(наименование стройки)Калькуляция № 10
(локальная смета)на Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 583,33 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,0003 (0,3*0,1*1)/100	4258,54	234,84	4006,62	334,38		1,28	0,07	1,2	0,1	29,03	0,01			
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	119,48					6,94								

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Приложение №12 к Договору подряда № 29354 от "16" 05

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора

АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников
2018 г.АО "Водный Союз"
(наименование стройки)Калькуляция № 11
(локальная смета)на Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

762,42 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед.: изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,0003 (0,3*0,1*1)/100	3551,63	195,7	3338,85	278,65		1,07	0,06	1	0,06	24,19	0,01	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	119,48					6,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м	0,01 1/100	4412,47	643,64	73,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	7/16 (мм)	
4	ФСЦ-05.2.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	шт	1	22,36					22,36					
Раздел 2.															
5	ФСЦлпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	3,28		3,28			0,19		0,19			
6	ФСЦлпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	11,42		11,42			0,66		0,66			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Итого Поз. 1-4 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"															
Итого Поз. 5-6 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ФОТ									7,89					
	Накладные расходы									10,92					
	Сметная прибыль									6,23					
	НДС 18% от 646,12									116,3					
	ВСЕГО по смете									762,42					0,89

Приложение №13 к Договору подряда № 29354 от " 16 " 06

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора

АО "Водный Союз"


В.Л. Овсянников
2018 г.АО "Водный Союз"
(наименование стройки)Калькуляция № 12
(локальная смета)на Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (без стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 580,9 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,0003 (0,3*0,1*1)/100	3551,63	195,7	3338,85	278,65		1,07	0,06	1	0,08	24,19	0,01	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	т	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	119,48					6,94						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстроя РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м	0,01 1/100	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	70,00	0,77
Раздел 2.															
4	ФССЦпр-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстроя РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	3,28		3,28			0,19		0,19			
5	ФССЦпр-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебня) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстроя РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	0,058125 (0,3*0,1*1)*1,25*1,55	11,42		11,42			0,66		0,66			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Итого Поз. 1-3 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстроя РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"															
Итого Поз. 4-5 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстроя РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 18% от 492,29															
ВСЕГО по смете															

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора

В.Л. Овсянников
2018 г.

С.А. Ник

2018 F

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 13
(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 684,87 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.


№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м	0,01 1/100	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08	0,76		
2	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	шт	1	22,36					22,36						0,76	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															0,1		0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 18% от 580,4															
ВСЕГО по смете															

Приложение №15 к Договору подряда № 29354 от "16" 06

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 14
(локальная смета)

на Устройство 1 м. садового бортового камня (без стоимостью бортового камня)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 503,34 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м	0,01 1/100	4412,47	643,64	78,78	9,64		44,12	6,44	0,79	0,1	76,08		0,76	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Справочно, в базисных ценах:														
	Материалы														
	Машины и механизмы														
	ФОТ														
	Накладные расходы														
	Сметная прибыль														
	НДС 18% от 426,56														
	ВСЕГО по смете														
										503,34					0,87

Приложение №16 к Договору подряда № 29354 от " 16 " 05 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.П. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 15
(локальная смета)

на Устройство газона
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 255,65 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	Осн.З/п	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м2	0,01 1/100	30,5	30,5				0,31	0,31			3,91	0,04	
2	ФЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см. вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м2	0,01 1/100	2296,1	317,6				22,96	3,18			40	0,4	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы																
ФОТ																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
НДС 18% от 216,65																
ВСЕГО по смете																

Приложение №17 к Договору подряда № 29354 от " 16 " 06

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Капсуляция № 16
(локальная смета)

на Устройство подстилающих слоев из песка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1197,41 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,01 1**1/100	2281,99	126,07	2143,72	177,59		22,82	1,26	21,44	1,78	15,72	0,16	
2	Прайс	Песок природный для строительных: работ мелкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	м3	1,1 1**1	55,43					60,97						
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	ФССЦлп-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,76 1,1*1,6	2,45		2,45			4,31		4,31			
4	ФССЦлп-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 (до 20 км) (Перевозка до 20 км ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,76 1,1*1,6	22,4		22,4			39,42		39,42			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по смете:															
Итого Поз. 1-2 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"															
Итого Поз. 3-4 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"															
Итого															
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
НДС 18% от 1014,75															
ВСЕГО по смете															
										1197,41					0,18

Приложение 18 к Договору подряда № 29354 от " 16 " 03

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.П. Овсянников
2018 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 17
(локальная смета)

на Снятие асфальтового покрытия фрезами толщиной слоя до 50 мм
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 51,39 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-03-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий с применением импортных фрез при ширине фрезирования до 1300 мм, толщина слоя до 5 см (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м2	0,01 1/100	518,07	2,64	515,24	11,69	5,18	0,03	5,15	0,12	0,31			


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах													
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	Итого по смете:													
	Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"													
	Справочно, в базисных ценах:													
	Машины и механизмы													
	ФОТ													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	НДС 18% от 43,55													
	ВСЕГО по смете													

Приложение №19 к Договору подряда № **29354** от " **16** " 00

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.О. Генерального директора

АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"

(наименование стройки)

Калькуляция № 18

(локальная смета)

на Ремонт отмостки бетонной

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1231,8 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр69-16-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м2	0,01 1/100	7755,72	1024,44	2380,61	233,65		77,56	10,24	23,81	2,34	126,63	1,27	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	тн	0,155 0,1*1,55	119,48					18,52						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Прайс	Бетон тяжелый для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс: В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	м3	0,05	640,21					32,01				
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 1043,9														
ВСЕГО по смете														
										1043,90				1,46
										94,04				
										27,38				
										14,47				
										11,29				
										7,24				
										187,90				
										1231,80				1,46

Приложение №20 к Договору подряда № 29354 от "16" 03

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора

АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 19
(локальная смета)

на Устройство покрытия из тротуарной плитки (со стоимостью тротуарной плитки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

1086,17 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.


№ пп	Обоснование	Наименование	ЕД: изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.Зп	Эк.Маш	ЗпМех		Осн.Зп	Эк.Маш	ЗпМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	10 м2	0,1 1/10	131,61	115,17	13,19	1		13,16	11,52	1,32	0,1	11,8	1,18	
2	ФССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	м2	1	88,91					88,91						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										102,07	11,52	1,32	0,1		1,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"													
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18% от 920,48													
ВСЕГО по смете													

Приложение №21 к Договору подряда № 29354 от " 16 . 01 . 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский
2018 г.


УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников
2018 г.


АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 20
(локальная смета)

на Устройство покрытия из тротуарной плитки (без стоимостью тротуарной плитки)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 364,35 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	10 м2	0,1 1/10	131,61	115,17	13,19	1		13,16	11,52	1,32	0,1	11,8	1,18	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 308,77														
ВСЕГО по смете														
										308,77				
										0,32				
										1,52				
										13,37				
										18,99				
										10,80				
										55,58				
										364,35				1,36

Приложение №22 к Договору подряда № 29354 от "16" 01

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 21
(покапальная смета)

на Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 708 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ФЕР27-06-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство швов в бетоне: затвердевшем (Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м	0,01 1/100	6884,26	80,28	6395,75	258,35		68,84	0,8	63,96	2,58	10,2	0,1			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		
Накладные расходы																		
Сметная прибыль																		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по смете:														
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 600														
ВСЕГО по смете														
										600,00				
										4,08				
										73,55				
										3,89				
										5,52				
										3,14				
										108,00				
										708,00				0,12

Приложение №23 к Договору подряда № **29354** от 16.12.2016

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Курганское АТП»

С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО «Водный Союз»

В.Л. Овсянников
2018 г.



АО «Водный Союз»
(наименование стройки)

Калькуляция № 22
(локальная смета)

на Засыпка раскопки грунтом
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 5,36 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		3/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м3	0,001 1/1000	451,97	451,97		88,16		0,45		0,45	0,09			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэф.фициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Справочно, в базисных ценах:													
	Машины и механизмы													
	ФОТ													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	НДС 18% от 4,54													
	ВСЕГО по смете													
										5,36				

Приложение №24 к Договору подряда № 23354 от "16" 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 23
(локальная смета)

на Планировка грунта
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 0,9 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1.																		
1	ФЕР01-02-027-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Планировка площадей, механизированным способом, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м2	0,001 1/1000	91,46	91,46		12,7		0,09		0,09	0,01					
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																		
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																		
Накладные расходы																		
Итого по смете:																		
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																		
Справочно, в базисных ценах:																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Машины и механизмы									0,10			
	ФОТ									0,01			
	Накладные расходы									0,01			
	НДС 18% от 0,76									0,14			
	ВСЕГО по смете									0,90			

Приложение №25 к Договору подряда № 29354 от "10"

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников
2018 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 24
(локальная смета)

на Засыпка вручную с подбивкой под трубы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 135,33 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 - с подбивкой под трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,01 1/100	663,75	663,75				6,64	6,64			88,5	0,89	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"														
Справочно, в базисных ценах:														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 114,69														
ВСЕГО по смете														
										114,69				
										7,64				
										6,11				
										2,92				
										20,64				
										135,33				1,02

Приложение №26 к Договору подряда № 29 354 от 16.12.2016

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО «Курганское АТП»
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО «Водный Союз»
В.Л. Овсянников
2018 г.



АО «Водный Союз»
(наименование стройки)

Калькуляция № 25
(локальная смета)

на Водоотлив
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 237,55 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР01-02-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Водоотлив: из траншей - для производства работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,01 1/100	1637,84	765,88	871,96			16,38	7,66	8,72		98,19	0,98		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"										201,31					1,13		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Справочно, в базисных ценах:														
	Машины и механизмы														
	ФОТ														
	Накладные расходы														
	Сметная прибыль														
	НДС 18% от 201,31														
	ВСЕГО по смете														
										237,56					1,13

Приложение №27 к Договору подряда № 29354 от 16.12.2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.П. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 26
(локальная смета)

на Очистка асфальтового покрытия
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 8,52 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		ЗпМех	ЗпМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР47-01-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка участка от мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м2	0,01 1/100	30,5	30,5				0,31	0,31			3,91	0,04	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Справочно, в базисных ценах:													
	ФОТ													
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль													
	НДС 18% от 7,22													
	ВСЕГО по смете													
										8,52				0,05

Приложение №28 к Договору подряда № 29354 от " 16

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 27
(локальная смета)

на Устройство основания из щебня
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 2584,22 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,01 (1*1*1)/100	3551,63	195,7	3338,85	278,65		35,52	1,96	33,39	2,79	24,19	0,24	
2	Прайс	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	тн	1,953 1*1,26*1,55	119,48					233,34						
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФССЦпг-01-01-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,953 1*1,26*1,55	2,45		2,45			4,78		4,78	
4	ФССЦпг-03-22-01-100 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов (щебня) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими из карьера, на расстояние, км: от 9,5 до 10,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,953 1*1,26*1,55	11,2		11,2			21,87		21,87	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Поз. 1-2 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"													
Итого Поз. 3-4 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"													
Итого													
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18% от 2190,02													
ВСЕГО по смете													
										2584,22			0,28

Приложение №29 к Договору подряда № 29354 от "10" 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 28
(локальная смета)



УТВЕРЖДАЮ:

на Устройство деревянного бордюра
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 242,5 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	м3	0,0075 1*0,15*0,05	2401,21	188,55	23,66	4,18		18,01	1,41	0,18	0,03	22,5	0,17		
2	Прайс	Доска 50*150*6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	м3	0,0075 1*0,15*0,05	1170,18					8,78							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффицентов к итогам																	
Накладные расходы																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Сметная прибыль									0,89					
	Итого по смете:														
	Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"									205,51					0,2
	Справочно, в базисных ценах:														
	Материалы									25,2					
	Машины и механизмы									0,21					
	ФОТ									1,55					
	Накладные расходы									1,95					
	Сметная прибыль									0,89					
	НДС 18% от 205,51									36,99					
	ВСЕГО по смете									242,50					0,2

Приложение №30 к Договору подряда № 29354 от " 16 " 06

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Куранское АТП"

С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"

В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"

(наименование стройки)

Калькуляция № 29

(локальная смета)

на Поднятие люка чугунного

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ

1744,48 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР-66-22-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	шт	1	59,79	38,64	6,57	1,16		59,79	38,64	6,57	1,16	4,53			
2	Прайс	Кольцо опорное - КО 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	шт	1	67,75					67,75							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																	
Накладные расходы																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"														
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 1478,37														
ВСЕГО по смете														
										31,12				
										1478,37				
										82,33				
										7,56				
										45,77				
										49,43				
										31,12				
										286,11				
										1744,48				5,21

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



Приложение №31 к Договору подряда № 29354 от 10.12.2016

УТВЕРЖДАЮ:

М.О. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников
2018 г.

АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 30
(локальная смета)

на Опускание люка чугунного

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1194,46 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	шт	1	59,79	38,64	6,57	1,16		59,79	38,64	6,57	1,16	4,53	4,53	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																
5,21																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Справочно, в базисных ценах:												
	Материалы												
	Машины и механизмы												
	ФОТ												
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль												
	НДС 18% от 1012,25												
	ВСЕГО по смете												
										14,58			
										7,56			
										45,77			
										49,43			
										31,12			
										182,21			
										1194,46			5,21

Приложение №32 к Договору подряда № 29354 от 16


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП" _____ С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
АО "Водный Союз" _____ В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 31
(локальная смета)

на Разметка краской линией шириной 0,1 м
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 11,85 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1.																	
1	ФЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	км	0,001 1/1000	1286,11	28,11	177,58	25,59		1,29	0,03	0,18	0,03	3,66			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																	
Накладные расходы																	
Сметная прибыль																	
Итого по смете:																	
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 10,04														
ВСЕГО по смете														

Приложение №33 к Договору подряда № 29354 от " 16 " 08


СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 32
(покапальная смета)

на Разработку покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1356,3 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе			Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Раздел 1.																				
1	ФЕР68-12-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,01 1/100	6008,44	2022,24	3986,2	423,75		60,08	20,22	39,86	4,24	243,35	2,43					
Раздел 2.																				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦпг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	2,2	3,28		3,28			7,22		7,22		
3	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	2,2	11,42		11,42			25,12		25,12		
4	ФССЦпг-01-01-02-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	2,2	4,93		4,93			10,85		10,85		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Поз. 1 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"														
Итого Поз. 2-4 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 1149,41														
ВСЕГО по смете														
										1356,30				2,79

Приложение №34 к Договору подряда № **29354** от " **16** "

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"

 С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора

АО "Водный Союз"
 В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 33
(локальная смета)

на Разработку покрытий и оснований черных щебеночных
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 468,6 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР68-12-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,01 1/100	866,89	191,02	675,87	92,37		8,67	1,91	6,76	0,92	24,49	0,24	
Раздел 2.																
2	ФССПг-01-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,8	3,28		3,28			5,9		5,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 10 км I класс груза (щебень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,8	11,42		11,42			20,56		20,56	
4	ФССЦпг-01-01-02-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2. Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,8	4,93		4,93			8,87		8,87	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах													
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
Итого по смете:													
Итого Поз. 1 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"													
Итого Поз. 2-4 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"													
Итого													
Справочно, в базисных ценах:													
Машины и механизмы													
ФОТ													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
НДС 18% от 397,12													
ВСЕГО по смете													
										468,60			0,28

Приложение №35 к Договору подряда № **29354** от " **16** "

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
 С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И. о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
 В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 34
(локальная смета)

на Разработку покрытий и оснований щебеночных
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 354,67 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед., изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1035/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	100 м3	0,01 1/100	596,33	144,57	451,76	59,02		5,96	1,45	4,51	0,59	18,37	0,18	
Раздел 2.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФССЦлп-01-01-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: щебень (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,4	3,28		3,28			4,59		4,59		
3	ФССЦлп-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (щебень) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,4	11,42		11,42			15,99		15,99		
4	ФССЦлп-01-01-02-034 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: щебня (выгрузка учитывает затраты на штабелирование) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18	1 т груза	1,4	4,93		4,93			6,9		6,9		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по смете:														
Итого Поз. 1 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"														
Итого Поз. 2-4 "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой Рф № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Автомобильные перевозки) СМР=7,18"														
Итого														
Справочно, в базисных ценах:														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
НДС 18% от 300,57														
ВСЕГО по смете														

Приложение №36 к Договору подряда № **29354** от " **16** "

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "Курганское АТП"
 С.А. Никольский
2018 г.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Генерального директора
АО "Водный Союз"
 В.Л. Овсянников
2018 г.



АО "Водный Союз"
(наименование стройки)

Калькуляция № 35
(локальная смета)

на Разработку грунта в траншеях экскаватором в отвал
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 33,37 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-01-009-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал грунта групп: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстроя РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88	1000 м3	0,001 1/1000	3009		3009	406,22		3,01		3,01	0,41			
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по смете:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего с учетом "Перевод в текущие цены 4 кв. 2017г. Письмо Минстрой РФ № 45082-ХМ/09 от 05.12.2017г. (Прочие объекты) СМР=6,88"													
Справочно, в базисных ценах:													
Машины и механизмы													
ФОТ										3,46			
Накладные расходы										0,47			
Сметная прибыль										0,45			
НДС 18% от 28,28										0,20			
										5,09			
ВСЕГО по смете										33,37			

Ориентировочный объем работ

на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при ведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

Номер калькуляции	Наименование работы	Стоимость (руб) с НДС на единицу	Ед. изм.	Ориентировочный объем	Общая стоимость, руб. (с НДС)
Калькуляция № 1	Погрузка и вывоз грунта	193,74	м3	2 800,0	542 472,00
Калькуляция № 2	Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 25 см	649,55	м2	5 100,0	3 312 705,00
Калькуляция № 3	Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 20 см	513,48	м2	4 000,0	2 053 920,00
Калькуляция № 4	Устройство подстилающих слоев из щебня толщ. 15 см	392,57	м2	2 300,0	902 911,00
Калькуляция № 5	Устройство основания из черного щебня толщ. 8 см	688,16	м2	3 000,0	2 064 480,00
Калькуляция № 6	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 12 см	1233,51	м2	5 100,0	6 290 901,00
Калькуляция № 7	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см	856,99	м2	4 000,0	3 427 960,00
Калькуляция № 8	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см	572,42	м2	2 300,0	1 316 566,00
Калькуляция № 9	Устройство 1 м. дорожного бортового камня (со стоимостью бортового камня)	1095,77	м	400,0	438 308,00
Калькуляция № 10	Устройство 1 м. дорожного бортового камня (без стоимостью бортового камня)	583,33	м	300,0	174 999,00
Калькуляция № 11	Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (со стоимостью бортового камня)	762,42	м	100,0	76 242,00
Калькуляция № 12	Устройство 1 м. тротуарного бортового камня (без стоимостью бортового камня)	580,90	м	100,0	58 090,00
Калькуляция № 13	Устройство 1 м. садового бортового камня (со стоимостью бортового камня)	684,87	м	100,0	68 487,00
Калькуляция № 14	Устройство 1 м. садового бортового камня (без стоимостью бортового камня)	503,34	м	100,0	50 334,00
Калькуляция № 15	Устройство газона	255,65	м2	1 000,0	255 650,00
Калькуляция № 16	Устройство подстилающих слоев из песка	1197,41	м3	7 200,0	8 621 352,00
Калькуляция № 17	Снятие асфальтового покрытия фрезами толщиной слоя до 50 мм	51,39	м2	100,0	5 139,00
Калькуляция № 18	Ремонт откоски бетонной	1231,80	м2	50,0	61 590,00
Калькуляция № 19	Устройство покрытия из тротуарной плитки (со стоимостью тротуарной плитки)	1086,17	м2	50,0	54 308,50
Калькуляция № 20	Устройство покрытия из тротуарной плитки (без стоимостью тротуарной плитки)	364,35	м2	50,0	18 217,50
Калькуляция № 21	Устройство швов в бетоне (асфальтобетоне) затвердевшем	708,00	м	5 400,0	3 823 200,00
Калькуляция № 22	Засыпка раскопки грунтом	5,36	м3	1 000,0	5 360,00
Калькуляция № 23	Планировка грунта	0,90	м2	5 000,0	4 500,00
Калькуляция № 24	Засыпка вручную с подбивкой под трубы	135,33	м3	200,0	27 066,00
Калькуляция № 25	Водоотлив	237,55	м3	500,0	118 775,00
Калькуляция № 26	Очистка асфальтового покрытия	8,52	м2	9 000,0	76 680,00
Калькуляция № 27	Устройство основания из щебня	2584,22	м3	200,0	516 844,00
Калькуляция № 28	Устройство деревянного бордюра	242,50	м	50,0	12 125,00
Калькуляция № 29	Поднятие люка чугунного	1744,48	шт	15,0	26 167,20

номер калькуляции	Наименование работы	Стоимость (руб) с НДС на единицу	Ед. изм.	Ориентировочный объем	Общая стоимость, руб. (с НДС)
Калькуляция № 30	Опускание люка чугунного	1194,46	шт	15,0	17 916,90
Калькуляция № 31	Разметка краской линией шириной 0,1 м	11,85	м	100,0	1 185,00
Калькуляция № 32	Разработка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	1356,30	м3	150,0	203 445,00
Калькуляция № 33	Разработка покрытий и оснований черных щебеночных	468,60	м3	100,0	46 860,00
Калькуляция № 34	Разработка покрытий и оснований щебеночных	354,67	м3	400,0	141 868,00
Калькуляция № 35	Разработка грунта в траншеях экскаватором в отвал	33,37	м3	1 500,0	50 055,00
ИТОГО					34 866 679,10
ИТОГО без НДС					29 548 033,14

Заказчик

АО «Водный Союз»
640018, г. Курган, ул. Набережная, 12

И.о. генерального директора

В. П. Овсянников

Подрядчик

ООО «Курганское АТП»

620015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б

Генеральный директор

С. А. Никольский



Предварительный перечень объектов

на выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного при проведении работ по устранению аварий на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» по договору аренды имущества № 26-а/2012 от 21.12.2012, и выполнению мероприятий, направленных на осуществление текущей деятельности Организации и на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов

№ п/п	Объект	№ разрешения (ордера)	Наименование работ	Единица измерения	Кол-во	Срок выполнения работ		Примечание
						начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	М.Горького, 3	0978-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
2	Ленина от Станционной до К.Мяготина	0981-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
3	Анфиногенова, 59 - Чернореченская, 79	0984-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
4	Машиностроителей, 31	0992-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
5	мкр. Черемухово, ул. Космонавтов, 1	1005-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
6	Криволапова, 10	1025-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
7	1 мкр, 6	1026-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
8	Пичугина, 6	1027-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
9	мкр. Черемухово, ул. Береговая, 7	1032-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
10	Омская, 159 к.1	1068-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
11	С.Васильева, 3	1033-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
12	Конституции, 62	1043-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
13	Краснодонская, 12	1047-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
14	Омская, 149	1016-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
15	Пушкина, 104	1051-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
16	СНТ "Коммунальник"	1057-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
17	Конституции, 12- Глинка, 12	1061-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
18	1 Мая, 15	1062-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				
19	Правды, пер. Западный-ул. Ушакова	1041-17	Восстановление дорожного покрытия	м2				

20	Алексеева, Мальцева-Мостостроителей	1042-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
21	Добролюбова, 30 - 18	1059-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
22	Отдыха, 2в	1064-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
23	Кремлева, 1	1065-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
24	Садовая, 11	1066-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
25	Электровозная, 23	1067-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
26	Станционная, 76а	1070-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
27	Омская, 56-52	1073-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
28	1 Заводская, 42	1075-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
29	КСМ, 6	1076-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
30	мкр. Глинки, ул. Сибирская, 8	1081-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
31	Некрасова, 59	1088-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
32	Гагарина, 44а	1080-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
33	Некрасова, 30 - Б.Петрова, 98а	1090-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
34	Маяковского 36	1091-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
35	Кулибина, 16	1092-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
36	Омская, 146-150	1095-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
37	Карбышева, 2	1093-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
38	Конституции, 75 к.1	1104-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
39	Урожайная, 6	1106-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
40	Орлова, 111- Некрасова, 30	1058-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
41	Карбышева, 2	1108-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
42	1 мкр, 32-35	1120-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
43	Криволапова, 26	1116-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
44	Орлова, 7	1117-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
45	мкр. Черемухово, Тихая, 12	1121-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
46	1 мкр, 6	1122-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
47	Чернореченская, 81	1123-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
48	Красномаячная, 61	1124-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
49	Перова, 22	1130-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
50	Сибирская, 58	1128-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
51	мкр. Глинки, Новая, 49	1129-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
52	11 мкр, 2	1137-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
53	Советская, 42	1138-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
54	Автозаводская, 1	1140-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
55	Шевелевская, 5	1141-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		
56	Односторонка, 10а	1142-17	Восстановление дорожного покрытия	м2		

57	Глинская, 10	1152-17	Восстановление дорожного покрытия	м2			
58	Дзержинского, 58	1153-17	Восстановление дорожного покрытия	м2			
59	М.Горького, 61	1154-17	Восстановление дорожного покрытия	м2			
60	11 мкр, 17	1157-17	Восстановление дорожного покрытия	м2			
61	Машиностроителей, 17	1158-17	Восстановление дорожного покрытия	м2			
62	Гоголя, 128	1156-17	Восстановление дорожного покрытия	м2			
63	Перова, 77	1160-17	Восстановление дорожного покрытия	м2			
64	Монтажников, 26	0006-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
65	Гоголя, 42	0007-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
66	М.Горького, 61	0008-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
67	Гагарина, 36б	0009-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
68	Конституции, 26б	0004-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
69	Глинки, 22	0015-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
70	Алексеева, 1	0016-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
71	Орлова, 6	0017-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
72	Луговая, 19	0019-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
73	п. Увал, ул. Миронова, 5	0020-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
74	1 мкр, 28	0027-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
75	1 мкр, 20	0028-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
76	6а мкр, 3	0003-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
77	Гоголя, 122	0031-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
78	Куйбышева, 155	0018-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
79	Пролетарская, 37	0032-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
80	Декабристов, 44	0033-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
81	Сибирская, 58	0034-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
82	Гоголя, 61	0035-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
83	Гагарина, 39а	0042-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
84	Баумана, 8	0043-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
85	Омская, 44-50	0044-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
86	Станционная, 50	0046-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
87	5 мкр, 18, к.3	0002-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
88	Свердлова, 8	0048-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
89	Челябинская, 2	0051-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
90	К.Мяготина, 98	0049-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
91	Гагарина, 52	0052-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
92	К.Мяготина, 56	0053-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
93	мкр. Черёмухово, ул. Комсомольская, 5	0057-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
94	Монтажников, 26	0055-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
95	К.Мяготина, 54	0056-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			

96	Школьная, 5	0061-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
97	мкр. Черемухово, ул. Комсомольская, 13-19	0062-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
98	Авиационная, 13	0063-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
99	Гоголя, 151	0064-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
100	2 мкр, 23а	0066-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
101	К.Маркса, 149	0067-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
102	Гагарина, 82	0068-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
103	Керамическая, 14	0069-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
104	Гоголя, 7	0074-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
105	Радионова, 50	0075-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
106	Кирова, 104	0077-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
107	Авиационная, 9 - 17	0073-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
108	3 мкр, 27	0083-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
109	Глинки, 14	0084-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
110	М.Горького, 2	0082-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
111	Глинки, 39а	0086-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
112	Савельева, 58	0087-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
113	Некрасова, 30	0088-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
114	Радионова, 56-58	0089-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
115	п. Пригородный, Юбилейная, 3	0091-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
116	Алексеева, 16	0094-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
117	Репина, 45	0092-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
118	Карельцева, 117	0093-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
119	мкр. Черемухово, Комсомольская, 19	0097-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
120	п. Керамзитный, пер. 10	0099-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
121	Керамзитный, 3-7	0102-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
122	Чернореченская, 45	0109-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
123	мкр. Учхоз, Центральная, 27	0104-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
124	1 мкр, 31-32	0106-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
125	Орлова, 83	0107-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
126	Конституции, 56	0110-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
127	3 мкр, 28а	0111-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
128	Машиностроителей, 11	0113-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
129	Конституции, 57	0114-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
130	п. Лесной, ул. Яблонева, 2д	0112-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			
130	К.Мяготина, 97	0112-18	Восстановление дорожного покрытия	м2			

131	Володарского, 60	0115-18	Восстановление дорожного покрытия	м2
-----	------------------	---------	-----------------------------------	----

Заказчик

АО «Водный Союз»
640018, г. Курган, пр. Набережная, 12



И.о. генерального директора
В. Л. Овсянников

Подрядчик

ООО «Курганское АТП»
620015, г. Курган, пр. Конституции, 29Б



Генеральный директор
С. А. Никольский

АО «Водный Союз»
Пронумерован, прошито и скреплено печатью
на 96 двести два листов
Тех. директор АО «Водный Союз»
В.А. Давыдов (подпись) Давыдов В.А. (фамилия)
Дата _____ И.П. _____
г. Курган

[Handwritten signature]